

郑州沥青施工控制要点

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | 郑州沥青施工控制要点 |
| 公司名称 | 河南恒中环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市 |
| 联系电话 | 19139128948 |

产品详情

一、郑州沥青施工控制要点：

- 1、施工前，对材料和设备进行检查，确认材料及设备符合要求后方可施工。
- 2、施工时路面潮湿或路面温度低于5 时不应施工，宜选择日平均气温在10 以下施工最为合适，因为这一时段沥青混凝土路面裂缝宽度达到较大值。
- 3、雨天严禁施工作业，施工时要求道路视线良好，不得在有雾天气时施工。严禁在过湿或积水的路面上施工。
- 4、裂缝开槽，采用无贴封标准槽或者无贴封浅槽设计，要求开槽线与裂缝完全吻合，不得有错位现象。
- 5、裂缝边缘剥落部分必须清理干净。如若在开槽后发现裂缝潮湿，必须烘烤至干燥状态。
- 6、提前对灌封胶进行加热，控制好加热温度和出料温度。灌封胶可重复使用，但多次重复加热会导致材料能下降，重复加热次数不得超过2-3次(按照道路密封胶使用说明书要求进行控制)。
- 7、用灌封机上带有刮平器的压力喷头将灌封胶均匀地灌入槽内，分次灌入，直至灌满并在裂缝两侧拖成一定宽度与厚度的封层。
- 8、每条裂缝的灌注工作要连续，并应在裂缝表面形成T形密封层。
- 9、灌缝时应当注意的是必须将灌嘴插入缝底，慢慢挤压胶液，否则，灌嘴插不到底部，灌完胶后，缝底部易积存气泡，气泡上升，缝内胶液易积聚成球状，影响灌缝质量。
- 10、灌缝完成后要求灌缝胶温度下降至常温方才能够通车放行，具体开放交通时间可根据气温情况灵活掌握。