

云南环氧地坪|昆明环氧地坪工程

产品名称	云南环氧地坪 昆明环氧地坪工程
公司名称	深圳臣田建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:臣田
公司地址	深圳市西乡镇黄岗岭宝兴工业区132号一楼
联系电话	0769-81502509 13826921783

产品详情

云南臣田涂装拥有十四年地坪施工经验，我们进行了无数次大大小小的地坪漆施工，最具有代表性的有，云南建工大厦地坪施工、东航云南公司地下车库，云南大学地下车库施工。其中建工大厦获得建筑业最高奖“鲁班奖”。

云南建工大厦施工图;

臣田涂装施工质量好，质量优，是您必选合作对象。

施工条件

一、混凝土强度必须 c25.含350kg/m³以上的普通硅酸盐。。水泥及水灰比<0.45；

二、找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。

土建方

由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨层施工质量和施工进度，混浇筑应作好配合；

模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并涂脱模油，用水平仪随时检测模板标高，对偏差处应及时调整；

混凝土强度不低于c25，且尽可能小的水灰比；

使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整；

使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板）多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平

对泌水严重部位，应用橡胶管去泌水；

卸模最好等耐磨面层完成第二天进行，第三天由建筑方切伸缩缝；

在乙方施工期内，不安排交叉施工，并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护，甲方应提供水电；

水泥基面要求

水泥基面牢固、结实、不起壳，杜绝砂浆起壳现象，最好混凝土层与砂浆找平层一起浇注；如果先捣混凝土层，则要求砂浆层的厚度不低于4cm，叉车道则要求更厚一些。

2.要求表面不起砂，硬度好，没有水泥粉化现象。要求a、优质水泥。 b、新倒水泥砂浆层要充分保养

3.水泥基面平坦、无凸凹不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩。

4.要求地面平整性不大于涂装要求厚度（用3米直尺平靠）；

5.表面干燥，含水量小于6,保持地面干燥无油污,切记水泥地面保养期过后进场施工前5天,不能用水冲洗或拖把拖地.

6.地坪表面的pH值应在6.0~8.0

7.地面无油污、其他油漆、乳胶漆、泡泡糖等残渣；

坡度应符合设计要求，允许偏差值为坡度的2%，并且不大于30mm。

施工工艺

1.基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。

2.底涂施工：把环氧封闭底漆配好后，辊涂、刮涂或刷涂，使其充分润湿混凝土，并渗入到混凝土内层。

3.中涂施工：将中涂材料与适量的石英砂充分混合搅拌均匀，用镘刀镘涂成一定厚度的平整密实层。

4.面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。

5.面涂施工：将环氧色漆及固化剂混合均匀后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其流平，获得平整均匀的表面涂层。

技术指标

干燥时间 表干 4

实干 24

附着力（级） 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性 (750g/500r , 失重g) 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40%氢氧化钠 7天无变化

耐汽油 120# 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

联系人：张mm q--q:269-449--1671

服务热线：400-871-0028 全天在线接听：138-26-92-17-83

网址：www.chnchent.com/shop/