

台州路桥本地打井，台州路桥养殖业钻井打水井-经验丰富

产品名称	台州路桥本地打井，台州路桥养殖业钻井打水井-经验丰富
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	178.00/米
规格参数	打井供应:2-200吨每小时 打井类型:打井钻井岩石井 打井优势:收费透明，技术靠谱，
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

产品详情

2、根据直方图和地质结构，制作井的上管和滤水管，并且井眼直径大于300mm。

3、云南打井队钻孔下管后并填料，其回填量为1.8-2.0立方米，井管壁的外部不小于70毫米。过滤的材料是硅质卵石，没有杂质，根据鹅卵石的粒径（20-40mm）是极好的。填充材料时，将逐层手动填入材料，严格禁止对过滤材料进行机械回填，并且严禁土壤进入井中。砾石填充方法：一般使用循环水或静水来填充砾石。如果填充的过滤材料的数量或高度与预期的相差太多，请调查原因，采取适当的措施，并记录填充结果。

4、成井后井管要垂直，不能倾斜。

5、井管的聚乙烯塑料管壁厚为8mm，井管使用钻孔过滤器。钻孔直径为18-20毫米，钻孔率超过25%。井管重叠，滤网固定。井管的搭接使用螺纹接头，并附有 8mm的孔和 10mm的螺钉。过滤器的目数约为25目，并且过滤器被缠绕成两层。

6、卵石滤料上部高出过滤器5米以上，其余除过滤器部分采用粘土回填封储。

7、完钻井后，有必要清洗井，然后进行抽水测试。抽水测试时间为24小时连续抽水，要求出水量和水质符合设计要求。

8、在云南打井队钻井的过程中，施工单位需要将整个钻探过程的每个环节进行细致的几录描述：比如施工记录，地质直方图，含水层砂样，过滤材料颗粒分析结果，井、管道的连接以及过滤器管道的布置结构的录像或摄影数据，以及抽水测试结果。