

PDU模拟负载

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PDU模拟负载 |
| 公司名称 | 苏州禾旭电气科技有限公司 |
| 价格 | 10.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:榕泰负载 型号:8KW-AC220V-DC270V 适应范围:数据中心、UPS、机房 |
| 公司地址 | 昆山市淀山湖镇双和路4号 |
| 联系电话 | 0512-57361051 18913627608 |

产品详情

交直流机架式假负载

产品说明：

数据中心的关键设施是配电和空调系统等，综合测试则是对关键设施的带载测试。而IT设备是在数据中心交付使用后才逐步安装，即施工验收时数据中心内并没有IT负载，所以导致关键设施的许多问题无法暴露出来。因此，假负载就应运而生了。通过假负载模拟IT设备的实际运行、发热等情况，确保数据中心供电系统（含UPS系统）、空调新风系统、防雷接地系统、监控系统等各系统之间有效运行，通过测试及时发现问题，解决问题，以安全隐患的发生。

产品重要性：

假负载验证测试，作为新建数据中心投产前的一次检查和考验，已经得到越来越多行业人士的认可和支持。且在新建数据中心项目中作为bukehuoque的关键项目环节。该环节的引入对于项目、运营、以及数据中心生命周期管理都具有非常重要的作用，可以提前消除隐患，建立运维规程、开展运营演练。同时也是对整体项目交付质量的后保障。在这个阶段，无论设计、施工、设备等埋下的隐患都可以通过小的代价实施整改，从而规避项目系统性风险。

应用领域：

机房制冷系统验收、机房气流环境提供验收报告、机房设计指标验证、机房电力系统验收

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 产品名称 | 交直流机架式假负载 |
| 型号 | RT-6KW-AC220V-DC270V |
| 负载箱主要技术指标，参数可按客户需求定制 | |
| 额定电压 | 交直流通用型交流AC 220V 直流测试 DC 270V |
| 额定功率 | 6kW |
| 电流 | 27.3A |
| 小步进 | 0.5KW |
| 精度 | 3% |
| 控制方式 | 手动 |
| 面板布置 | 电源开关功率调节开关 |
| | 旋转开关蜂鸣器 |
| | 运行指示灯 |
| 电源插座 | C14 电源插座 |
| 负载模式 | 恒阻 |
| 保护功能（选配） | 短路保护超温保护风机故障保护 |
| 散热方式 | 风冷 |
| 工作电源 | 输入测提供 |
| 安装方式 | 满足 19 英寸标准机柜安装规范 |
| 工作环境 | -10 ~55 |
| 外形尺寸 | 4U |
| 设备重量 | 15KG |
| 外观颜色 | 黑色 |