

新疆抗浮式地埋消防箱泵一体化

产品名称	新疆抗浮式地埋消防箱泵一体化
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:盐城友安 型号:HBP-350-36-50-I 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

新疆抗浮式地埋消防箱泵一体化

- 1、地埋式箱泵一体化泵站节省空间：水泵和泵室放置在水箱中且固定在一体化泵站的模块上。通常情况下只占用0.5~1.5m的水箱容积。
- 2、地埋式箱泵一体化泵站移动、拆卸方便，使用寿命长：由于采用装配式不锈钢水箱，改变了以往的焊接方法，采用螺丝装配，适用性，安装方便，无需设备。
- 3、地埋式箱泵一体化泵站排空方便：由于采用新型潜水式消防泵，直接潜放在水中，无需专门排空气，只要水箱液位处于规定液位之内就可以直接进入消防供水状态。
- 4、地埋式箱泵一体化泵站免冻裂：消防泵潜放在水箱深处，在冬季不会由于结冻被烧坏。
- 5、地埋式箱泵一体化泵站低噪音：配备的水浸式电机和水泵，大大减低了运行的噪音。
- 6、地埋式箱泵一体化泵站式：水浸式电机不会由于雨淋或环境温度烧坏电机、腐蚀电机轴承。
- 7、地埋式箱泵一体化泵站升级简便：留有接口可支持远程传输、自动清洗、消毒。

新疆抗浮式地埋消防箱泵一体化

盐城友安可以根据图纸进行加工，也可以根据现场实际情况进行设计，消防水箱尺寸需要根据现场环境进行测量设计，具体尺寸可根据客户需要定制！

BDF地埋式消防箱泵一体化恒压给水设备产品概述：BDF地埋式消防箱泵一体恒压给水设备，它是采用一种新型成熟的交流电机无调速技术,实现变频恒压供水，解决了传统供水方式中存在的占用空间大,水质易污染,基建投资多、尤其因水压不能保持恒定,导致局部设备不能正常工作的问题。

地埋式消防水箱施工方案说明1土方开挖确认开挖的顺序和坡度-分段分层平均下挖-修边和清底。(1)坡度的确定:本工程开挖坡度根据当地的土质情况而定。2 泵站出水管,排污管,进水管与泵站外管道采用法兰连接。3试水:泵站安装完成后注水24h。4 将双路电源引至PAE双电源控制柜。5箱体外侧采用环氧煤青滚涂,厚度达2-3mm。6 扣件采用两道环氧富锌底涂再加两道环氧玻璃鳞片面涂。7试压:手动分别启动每台水泵,试压压力1.2倍设定压力,时间15分钟,泄压阀泄压值设定在设计压力的1.1倍。8接地:所有设备接地。9 覆土沿泵站四周每500mm一层逐层均匀夯实,板采用蛙式或平板振动式打夯机,覆土1.0m深。

新疆抗浮式地埋消防箱泵一体化

- 1.地埋式消防水池水泵一体化套水泵运到现场,附带底座者已装好电动机,找平底座时可不必卸下水泵和电机。
- 2.将底座放在地基上,在地脚螺钉附近垫楔形垫铁,将底座垫高约20-40毫米,准备找平后填充水螺浆之用。
- 3.用水平仪检查底座的水平度,找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。
- 4.经3-4天水泥干固后,再检查一下水平度。
- 5.将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除;并把水泵和电机放到底座上。
- 6.调整泵轴水平,找平后适当上紧螺母,以防走动,待调节完毕后再安装电机,在不合水平处垫以铁板,泵和联轴器之间留有一定间隙。
- 7.把平尺放在联轴器上,检查水泵轴心线与电机轴心线是否重合,若不重合,在电机或泵脚下垫以薄片,使两个联轴器外圆与平尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检查安装情况。