

丽水工厂用水打井，丽水下钻岩石井施工队

产品名称	丽水工厂用水打井，丽水下钻岩石井施工队
公司名称	腾通钻井工程有限公司
价格	188.00/件
规格参数	供应:打井，钻井 类型:2-200吨每小时 优势:收费低，速度快，技术好
公司地址	江浙沪皖打井电话
联系电话	13867138878 13867138878

产品详情

井管搭接采用螺丝接头，钻 毫米孔，安装 毫米螺丝。滤网目为目左右，滤网包扎层。卵石滤料上部高出过滤器米以上,其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。成井后应先洗井后做抽水试验,抽水试验时间为连续抽水小时。量及水质达到设计要求。在凿井中,施工单位要做好整个钻井各环节描述即详细的施工记录,地质柱状图,含水层砂样及滤料的颗粒分析成果,井管滤水管布置结构,井管连接等资料含录像或照片资料),做好抽水试验记录的成果资料。(4)在千斤顶安装时符合有关规定、规程要求,尤其是要按照理论计算或选定的总顶力的1.2倍来配备千斤顶。千斤顶的个数,一般以偶数为宜(5)开挖工作坑的所有作业人员都应严格执行工程技术人员的技术交底,熟知地上、地下的各种建筑物、构筑物的位置、深度、走向及可能发生危害所采取的劳动保护措施 成井结构 全孔下管型:在第四系、泥岩、砂质泥岩中成井时,宜全孔下入成井管,管底封闭。 裸孔型:在砂岩或泥质砂岩层中成井时,可只在井口孔段下入井管。但管脚座在完整基岩的变径台阶处并在井口段进行固定。 井管直径:一般下入 146mm井。穿越车行道时采用镀锌钢管保护,管线交叉时应本着小管让大管,有压管让无压管原则进行施工,给水管与排水管碰头时,给水管从排水管上边绕过,9,管道试压吹洗管道安装敷设后及时进行检验,管道设计工作压力为0.5Mpa。