

预埋件 单双杠训练器材 篮球架图片

产品名称	预埋件 单双杠训练器材 篮球架图片
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:SC-006 产地:河北盐山
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

方管篮球架在购买的时候厂家都会，配有预埋件。根据预埋件的大小，在想要安装球架的位置挖一个差不多大小的坑，然后指导把预埋件放里面，预埋件的顶端焊接有法兰板和螺栓，此时要保证法兰板和地面持平，方便安装球架，预埋件放到里面去后专再用水泥石子浇灌，等48小时水泥完全凝固后，在把球架的立柱和横梁篮板篮圈安装好，此时需要一个脚手架或其他平台，三四个人把球架竖起来放到预先买好的预埋件的螺栓上，在用扳手紧固，这样地理方管篮球架就安装完成了。

方管固定篮球架安装方法：

- 1、先要挖出一个70*80的坑，在篮球架安装好后将混凝土填充进去；
- 2、篮球架的边线上要离篮球场端线大约60cm左右；
- 3、在篮板、篮球架、篮圈三点的固定上用的是四条M12*60的螺丝，在支住钢化玻璃篮板时要注意受力点，防止由于受力不均而导致篮板破裂；
- 4、要等待篮球架立柱的混凝土保养四天后再进行篮板的安装，或者在具体施工时篮板、篮圈安装完后再埋球架；
- 5、安装场地内尽量减少无关人员的进场，以免在施工作业时伤害到他人；
- 6、钢化玻璃篮板安装时五个连接点一定要在一个平面上以保证五点受力的均匀;另外探臂、篮板、篮圈这三部分也要成一线。但是切记探臂、篮圈莫与篮板相接触，后的篮球架安装完需要进行调试；
- 7、注意在篮板安装好后链接点需要用胶封住，防止进雨水损坏篮板。

固定篮球架分为真固定和假固定篮球架，真固定篮球架实际就是预埋篮球架就是事先要在安装篮球架的地面上挖坑，然后把篮球架配套的预埋件放下去，用准备好的混凝土浇筑，等干燥了以后再把篮球架的架子及篮板和篮筐部分安装好。这种预埋式篮球架安装好了以后真的就动不了了，即使以后想要拆除的话，也只能把地面以上的部分带走，底下的就得用挖掘机械把底下的部分扩大范围全部掏出来才行