

高速服务区污水处理成套设备

产品名称	高速服务区污水处理成套设备
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	75000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

高速服务区污水处理成套设备

帝洁环保一站式解决企业的环保难题，轻松通过**验收，是一家高性价比的环保工程公司。凭着广大业主对我公司的xinlai，公司业绩正在蒸蒸日上。

公司承诺保证所提供的货物是全新、未使用过的，

是用的工艺和优质材料制造成的，并符合规定的质量、

规格和性能的要求。通过国家质量体系认证，是国内资质zui齐全、

生产经验zui丰富的十年老厂家，值得广大客户xinlai！

高速服务区污水处理成套设备风机安装、试运转注意事项（一）安装 1.搬运风机时请特别注意安全，要避免风机受到碰伤和冲击。且不能把风机立起来搬运，以防止润滑油从油箱内倒出来。 2.风机房应留有通风口并安装换气扇，通风口要设在上下两处便于空气对流，以防止机房内温度过高影响风机正常运行。 3.机房内壁周围装有消音材料以降低噪音。 4.风机应水平安装。 5.配气管径不应小于风机排风口径，并注意管内清洁。送气管应安装在水面以上，以防止管内进水造成启动时压力过大。 6.接管时注意不要把止回阀拧倒（止回阀凸起部份应朝上）。 7.请正确接配电线并注意电机转向与风机旋转方向标记一致。 8.采用两台风机交替运行时，应避免在短时间内频繁交换启动风机，希望一台风机的连续运行时间不**24小时。（二）试运转 1.检查油箱内的机油是否达到标准。（油标尺上有刻度线标记） 2.启动风机前请拿进器口滤清器，往主机内倒入30ml左右机油，使机油均匀分布于主机内部。（用手转几圈） 3.检查V型皮带的松紧度是否合适，如太松请调整。 4.检查安全阀是否设定在压力位置。如工作压力为0.3kgf/cm²，安全阀开启压力为0.33kgf/cm²。在试运行时，可手动调整排气阀升压到开启压力，调整安全阀使之恰好开启。（该压力为工作压力的1.1倍） 5.接通电源启动风机，请注意下列各项： a.风机的转向是否与转向标记指示方向一致，如不一致要立即停机调整电机接线。 b.观察压力表有无压力指

示。（污水处理槽内必须装满水后才能运行风机，否则风机排气口无压力，则风机没有润滑。）c.观察滴油嘴有无无机油滴出(12~15滴/分钟)，并观察透明回油管内是否油流动。6.检查电机及风机各部运转是否正常,温度是否正常，是否有异常声音。

高速服务区污水处理成套设备公用工程1、概述污水处理厂的供电、供水、排水、通讯等所有公用工程由甲方统一供给，供给条件充足。与污水处理厂有关的运输、维修、库房、绿化也由甲方统一安排，污水处理厂不再单独设置。考虑污水处理厂内每日消耗食盐，仅设置必需的周转小库房。2、给水污水处理厂给水由甲方统一供给。污水处理厂对水质无特殊要求，按生活饮用水标准。生产、生活用水与消防用水共用一个给水系统。污水处理厂内部消防与甲方组成统一的消防系统。3、排水污水处理厂内设置生产、生活污水和雨水管道。污水处理厂各处理单元事故性排放、放空、一般性冲洗生产废水、排出的少量生活污水全部排入配水井，进入污水处理系统。4、厂区道路、绿化及消防污水处理厂内设有4-6米宽的道路，转弯半径6米，混凝土路面。污水处理厂区内布设雨水管道以排除道路雨水，雨水管汇入总排水口。各构筑物及建筑物均靠近道路。污水处理厂区绿化主要采用自然与规则相结合的布置方式，围绕各个建、构筑物及道路的几何形状进行绿化。本污水处理厂内虽无易燃易爆危险品，但仍按国家有关规范设置消火栓。并设置泡沫灭火器等消防器材。污水处理厂内建筑物耐火等级为三级。5、PLC自动控制 本方案对污水处理站采用较高的自动控制，所有提升泵均设有液位自动控制。同时也设置中央控制与就地人工控制并联控制。所有电机均设有过热、过载和短相保护，并设有报警系统。污水处理厂设置工控机与PLC。水泵及药剂的投加均采用信号反馈自动控制。

高速服务区污水处理成套设备安装步骤 基础验收：基础验收应在甲、乙双方及监理方、基础施工方的共同参与下，按照设计基础图及土建单位提供的施工记录进行验收。检查基础的标高、坐标中心线、水平度及外形，基础孔的几何尺寸，偏差是否符合规范规定，并做好相应记录。验收合格后，土建单位应向安装单位、甲方代表办理中交手续，并且提供一份完整的基础竣工资料。 设备开箱检查验收：设备开箱时，应在甲、乙双方、设备供货商及监理方的共同参与下进行，对设备的名称、规格、数量及完好情况进行检查，也要对设备的外观进行检查，检查各部位、压力表、控制器、油管路等，有否破损、漏油、锈蚀、破裂、外包装有否破损，规格型号是否符合定货要求。检查并清点零部件，是否有破损和缺件、随机文件、合格证及产品说明书是否齐全，核实后做好记录，并请相关单位人员签字。开箱后备品备件交甲方保管，现场待安装零部件也要妥善保管，防止丢失。开箱清点的现场，一般选在安装地点进行。对装箱的设备在开箱后不能立即安装完的，应复箱封闭好，对露天放置的箱件必须加设防雨罩。