

# 泸州防雷接地安装公司

产品名称	泸州防雷接地安装公司
公司名称	成都市帝豪电子技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区蜀汉街8号
联系电话	028-86799386 13540234262

## 产品详情

接地安装根据接地的不同用途可分为：工作接地安装、保护接地安装、防雷接地安装等...主要机具：

常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。

线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨（或倒链）、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。

作业条件：

接地体作业条件：

按设计位置清理好场地。

底板筋与柱筋连接处已绑扎完。

桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

接地干线作业条件：

支架安装完毕。

保护管已预埋。

土建抹灰完毕。

支架安装作业条件：

各种支架已运到现场。

结构工程已经完成。

室外必须有脚手架或爬梯。

防雷引下线暗敷设作业条件：

建筑物（或构筑物）有脚手架或爬梯，达到能上人操作的条件。

利用主筋作引下线时，钢筋绑扎完毕。

防雷引下线明敷设作业条件：

支架安装完毕。

建筑物（或构筑物）有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。

土建外装修完。

避雷带与均压环安装作业条件：

土建圈梁钢筋正在绑扎时，配合作此项工作。

避雷网安装作业条件：

接地安装根据接地的不同用途可分为：工作接地安装、保护接地安装、防雷接地安装等...接地体与引下线必须做完。

支架安装完毕。

具备调直场地和垂直运输条件。

避雷针安装作业条件：

接地体及引下线必须做完。

需要脚手架处，脚手架搭设完毕。

土建结构工程已完，并随结构施工做完预埋件。

操作工艺

工艺流程：

接地体安装工艺：

人工接地体（极）安装应符合以下规定：

接地体的埋设深度其预部不应小于0.6m，角钢及钢管接地体应垂直配置。

垂直接地体长度不应小于2.5m，其相互之间间距一般不应小于5m。

接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m；遇在垃圾灰渣等埋设接地体时，应换土，并分层夯实。

接地安装根据接地的不同用途可分为：工作接地安装、保护接地安装、防雷接地安装等...如当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时，应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层，其宽度应超过接地装置2m。

接地体（线）的连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲净后，刷沥青做防腐处理。

采用搭接焊时，其焊接长度如下：

镀锌扁钢不小于其宽度的2倍，三面施焊。（当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准）。敷设前扁钢需调直，煨弯不得过死，直线段上不应有明显弯曲，并应立放。

镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊（当直径不同时，搭接长度以直径大的为准）。