

泰安财通地坪-工厂聚氨酯超耐磨地坪施工

产品名称	泰安财通地坪-工厂聚氨酯超耐磨地坪施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

耐磨聚氨酯地坪开裂问题解析

耐磨地坪在使用过程中，受各种因素的影响，可能出现表面开裂的现象，影响地坪的整体性和强度。

因此，针对耐磨地坪的开裂问题，需要进行而细致的分析，车间聚氨酯超耐磨地坪施工，并采取相应的措施进行处理。

1.施工工艺

要对耐磨地坪的开裂问题进行研究，首先必须明确其施工工艺，从流程方面对可能造成开裂的原因进行分析。耐磨地坪的施工工艺如下：

在混凝土进入初凝阶段时，在其表面均匀铺撒骨料，在---总量的情况下，分两次进行撒料，切实---耐磨面层的厚度符合设计要求；

次铺撒骨料总量的70%左右，使用磨光圆盘对骨料进行压实搓毛；

第二次铺撒骨料总量的30%左右，使用抹光圆盘进行压实搓毛；

在混凝土完成初凝后，使用压光机，对表面进行处理，使其光滑平整；

2.开裂产生原因

耐磨地坪开裂的原因，主要包括几个方面：

混凝土结构自身强度不足，在压力作用下出现坍落度过大的情况，从而带动耐磨表层开裂；

在对地坪进行分格时，间距过大，或者没有进行分格；

混凝土的配置比影响了混凝土的和强度；

在对混凝土进行振捣的过程中，缺乏管理，导致振捣不密实；

3.预防措施

针对以上导致耐磨地坪产生开裂问题的原因，可以采取相应的针对性措施，切实做好预防工作，从而有效避免开裂问题的发生。

对于一般的商品混凝土而言，需要将坍落度控制在110-130mm以内，按照相应的标准和混凝土的配置要求，对水灰比进行严格控制；

在对地坪进行分格时，要结合实际需求，对分格面积进行适当调整，但是需要注意，分格的大面积不能超过40m²；

在配置混凝土的过程中，不仅需要对配合比进行控制，还需要选择级配---的砂石等，---材料的；

混凝土浇筑过程中，地下车库聚氨酯超耐磨地坪施工，在允许的情况下，要选择较重的钢辊以及插入式振动棒，对混凝土进行反复多次的振捣，切实---振捣的密实性。

地坪漆施工前期准备工作不足，容易造成起砂、粉化以致表面抗拉强度下降，或是表面处理不佳，地面存在油污以及其它可以与地坪漆发生反应的物体，从而影响到地坪漆的附着力引起地坪起壳。---含水率太高，也会影响漆膜的粘结性，处理好基面，可以很大程度的避免地坪起壳、气泡、脱层等弊病。

超耐磨聚氨酯地坪施工对环境的要求

- 1、施工场地地面堆放物、工程垃圾及施工设备清场；
- 2、其他施工班组撤离作业区，在地坪漆施工区域非施工人员及车辆均不得进入；
- 3、墙面、顶壁不得有漏水、渗水现象；
- 4、施工区域---足够照明，河池聚氨酯超耐磨地坪施工，---施工人员有---的视线；
- 5、施工区域有---的通风设施，---施工时或施工后空气的流动，有助于油漆层干燥，缩短固化时间。

泰安财通-工厂聚氨酯超耐磨地坪施工。公司在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创。相关业务欢迎垂询