齐齐哈尔房屋建筑结构承载力检测办理

产品名称	齐齐哈尔房屋建筑结构承载力检测办理
公司名称	深圳市中正建筑技术有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	房屋新闻动态:设备承重检测标准 楼面荷载鉴定标准:楼板承重检测方案 全国厂房承重检测:第三方厂房检测中心
公司地址	深圳龙岗区宝雅路23号
联系电话	13760437126

产品详情

齐齐哈尔房屋建筑结构承载力检测办理

一、齐齐哈尔房屋建筑结构承载力检测鉴定现场检测内容：
1房屋结构体系调查
针对房屋现有结构平面布置情况及构件布置，核对是否与原设计一致，如有不一致的，进行图纸修编。此项工作重点在于查清该房屋结构现状，并进行图纸测绘。
①结构柱网尺寸；
②房屋层高；
③墙柱及主次梁布置情况核对。
2房屋现状完损性调查
主要检查房屋各部位外观受损严重程度，如梁、板、柱和填充墙等结构构件表层脱落、裂缝（或酥裂）、颜色改变、挠度、烧焦等情况。
3房屋混凝土强度影响程度检测
考虑到混凝土表层过火已顺坏及精度等因素，在此采用钻芯法检测混凝土强度检测方法。
4构件截面尺寸和钢筋配置检测
根据gb50204-2002，结合建筑设计图纸，对部分房屋主要混凝土结构构件进行截面尺寸、配筋构造的检测与核对。钢筋配置检测主要包括构件的主筋数量、箍筋配置间距、保护层厚度情况，并通过部分进行钢筋位置校核。
5 房屋倾斜及不均匀沉降检测检测
针对房屋结构整体性和基础情况，采用经纬仪对房屋倾斜趋势进行检测，选取房屋外围楼角等部位进行检测。综合建筑检测对房屋总体倾斜度本均匀沉降进行剖析。选取相对高、标高的点进行整体不均匀沉降观测，同时可结合通过对上部结构的损坏情况普查，观测主体结构有无明显的变形、开裂等情况，反映其下部基础由于不均匀沉降趋势。

二、齐齐哈尔房屋建筑结构承载力检测，初步调查
(1)现场勘察检测人检测人员应在委托查看相关的房屋现状，要注意人身安全。
[illegible]
相关检测鉴定工作所需工作时间表。(6)鉴定报告。[illegible]。(7)勘察工作。(8)、要求。(9)

三、齐齐哈尔房屋建筑结构承载力检测——综合分析

(1)根据委托鉴定目的在项目内容选择相适应的检测规范、标准。(2)检测调查工作程序。(3)现场检测的测点布置、测试方法、测试仪器、测试数据的记录、测试结果的分析、测试结果的评定。(4)鉴定的结构应参照国家的有关法规准则。(5)鉴定报告格式。(6)鉴定报告。(7)处理意见和处理措施。(8)