

实芯共挤墙板 快装石晶墙板环保便捷 瑞之森碳晶木饰面厂家

产品名称	实芯共挤墙板 快装石晶墙板环保便捷 瑞之森碳晶木饰面厂家
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:1 型号:1220*2600 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

实芯共挤墙板 快装石晶墙板环保便捷 瑞之森碳晶墙板厂家

集成墙面采用模块式的安装方法，使得装修工期大大缩短，很多人以为安装结束就万事大吉了，其实还有一道非常主要的工序没做！那就是验收！”

随着集成墙面的日益火爆，许多家庭都抛弃了传统的墙面装修材料，选择安装集成墙面。集成墙面的安装也十分简单，使用模块式的安装方法，100平的房子只需要15天左右即可完工，因为其环保的特性，完全可以即装即住，为业主们节省了大量的时间。不过什么都可以省，后的验收环节不能省，验收到位了才能保证装修的效果。

标准一：外观是否美观

集成墙面表面凹凸是壁纸油漆的替代品，装饰性好。检验步就是看外观，装修前要看，装修完更要看，要注意在安装过程中是否出现被刮花的情况；是否有破损，表面的颜色和花纹是否一致，板材是否对称，有无拼花错误；折叠处是否成直角，是否光滑平整美观。

标准二：缝隙细节处理是否严密

集成墙面的接缝应该严格做到接缝严密，表面洁净，，板块之间排列合理美观，镶边宽度周边一致等。封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm，线与线夹口角缝不超出0.3mm，板与板碰口不超过0.2mm。

标准三：木工安装是否平整

看结构和造型无论水平方向还是垂直方向的木工做法，正确的木工做法都应该是直平的；检查弧度与圆度是否顺畅、圆滑，除了单个外，多个同样造型的还要确保造型的一致。应保证木工项目表面的平整，没有起鼓或破缺，对称性木工项目应做到对称。看裸露在外的钉眼有没有补好吊顶结构所用的钉子，都需要在钉眼上涂上防锈漆，并在木工项目完成后检查面板钉眼有没有补好。

标准四：敲击听声音有无异常

集成墙面安装完成后业主需要敲击墙面表面，听声音是否出现异常，查看集成墙面板与墙体之间有无空隙空洞。

集成墙面的安装虽然都是交给装修工人的，但这并不意味着业主就可以完全甩手不管了。就如这后的验收工序，若是不知道如何验收很容易被蒙骗，到后来才发现集成墙面存在的问题那就来不及了！所以说验收标准必须要了解，也要验收到位才行。