

# 厂房地面地坪-抗压超耐磨工业地材 泰安财通

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 厂房地面地坪-抗压超耐磨工业地材 泰安财通      |
| 公司名称 | 泰安市财通建筑装饰工程有限公司            |
| 价格   | 18.00/平方米                  |
| 规格参数 | 品牌:财通<br>型号:206<br>颜色:多色可选 |
| 公司地址 | 泰安市泰山区南关街北段路西综合楼           |
| 联系电话 | 13105382202 13385388520    |

## 产品详情

(1) 基面处理： 1.清扫： 用扫把将待处理地面上的垃圾清理干净；  
有水的地方首先应该切断水源,并清除表层积水,后再设法使地面干燥；  
有油污的地方应用有机溶剂(比如天那水,甲苯等)洗净,擦干；  
有油漆或其它不明污染物的地方应该设法完全去掉,其方法有打磨,有机溶剂擦洗等。 2.  
打磨 .用打磨机全面打磨,其目的: a.去除表面不易清扫的浮尘且打毛基面,  
以增强涂层与地面的结合力.b.将待处理基面的高低不平处基本磨平,起找平作用. .手磨机打磨.(可与1  
同时进行)对于大打磨机打不到的地方或打不掉之油污等可用手磨机打磨,注意应选用专用砂轮片. 3.  
再次清扫 彻底清理地面灰尘,对于不易清洁的卫生死角,可用吸尘器处理; 按实际情况而定,  
是否需要再做一次清扫. 莱芜树脂环氧地坪漆施工公司 (2) 涂  
底1.准备滚筒：选用毛多,厚实且不易脱毛的普通滚筒,使用之前设法除去已松动的毛丝。(小面积施工可  
选用板刷施工)2.配料：环氧树脂底油,将甲、乙组分按比例混合,  
搅拌均匀3.涂底： 用准备好的滚筒滚涂(或用批刀刮涂),要求滚涂均匀,  
无漏涂; 墙脚及机脚应用毛刷刷涂; 自然固化,  
固化期间严禁人员进入;干燥24小时后方可进行下道工序。(3) 中涂施工1.  
选用弹性好的镘刀进行施工; 2. 配料：用环氧树脂中涂涂刮腻子层一遍(工人在施工过程中按实际情况  
进行配比); 3.用镘刀进行中涂腻子层施工; 4.待树脂充分固化干燥后约24小时后,用砂轮机打磨,吸尘  
干净6.用面涂做腻子层,均匀涂刮一次 莱芜树脂环氧地坪漆施工公司 (4) 再次打磨 1.待底油固化后,  
用砂纸有选择性地(尤其针对修补层)打磨一遍,以使基面平实无突起; 2.彻底清除一切灰尘,沙粒等,  
清扫后严禁穿鞋进入。干燥4小时后方可进行下道工序。(5) 面涂施工1.  
用准备好的滚筒滚涂,要求滚涂均匀,无漏涂 3.  
配料：环氧树脂滚涂型面涂按比例(5:1)混合均匀; 3.用滚筒辊涂,同一相对独立区域须一次性不间断  
施工; 4.面涂施工时注意天气变化; 莱芜树脂环氧地坪漆施工公司

4、注意事项：1.每次配料的地方应将地面用纸板或胶纸盖上,以避免地板材料弄脏地板、给客户造成损  
失; 2.每次施工完毕后,将工具清理,并将镘刀,铲刀,油刷,带刺滚筒清洗干净,以备下次再用; 3.不

同颜色的物料应分类堆放，以免配错料，造成不可挽回的损失；4.工程完工后，打扫施工现场，做好工程总结。