

梅州市五华县单立柱广告牌质量安全检测鉴定单位

产品名称	梅州市五华县单立柱广告牌质量安全检测鉴定单位
公司名称	深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:深圳住建工程检测 服务项目:广告牌检测鉴定 检测到出报告时间:10-15个工作日内出具
公司地址	深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室
联系电话	13926589609

产品详情

广告牌子自身的腐蚀和焊接的裂开还会造成隐患。因而，广告牌检测、广告牌子安全鉴定和广告牌子按时监管是一定要认真完成问题。

1、轴线尺寸及预制构件结构尺寸核查

施工现场选用卷尺和千分尺对广告招牌的轴线尺寸及构件结构尺寸开展取样核查，检验结果显示该广告牌子轴线尺寸误差在标准容许范围之内，达到设计要点。

由表中可以看到广告牌子预制构件结构尺寸除钢梁厚度误差超过规范标准外，其他预制构件结构尺寸足以满足设计要点。

2、广告牌子歪斜检验

应用RTK依照变形测量找点法的相关规定，**测量广告牌子钢梁顶端相较于底部偏移值。检验结果显示广告牌子钢梁往北偏位18mm，倾斜率为0.86‰，往东偏位26mm，倾斜率为1.24‰，广告牌子钢梁虽然有一定歪斜但并未超过标准规定值4‰范畴，达到使用需求。

安全鉴定具体内容

1、平面规划平面图制作，标明结构类型、构造布局、及柱、梁、等重要承重结构布局状况，侧梁承重梁间支撑点设定、预制构件长细比等。

2、检验房屋建筑外型，对外形有损失偏差的承重结构作详尽的纪录；并且对一部分预制构件缝隙、毁坏现状以及外型开展照相、拍摄纪录。

3、查验焊接内部结构品质、焊接表层质量，钢直爬梯及检修平台、防腐材料粉刷、防腐蚀涂层外观检查、面板的固定不动、与电力线路的间距。

4、基坑开挖检验基本实体线尺寸及混凝土性能，联接橡胶支座、使用的材料、螺栓紧固及工艺。

5、对于该立杆等竖向构件垂直角度实时监测。

6、依据构造布局、承载力遍布、作用使用和预制构件毁坏、变型等多种因素，按照根据《城市户外广告设施技术规范》及《户外广告设施检测规范》等规范和标准，开展质量检验鉴定。对未达到安全系数标准的承重结构，遵照客观性、科学合理、公正的原则撰写评定报告，明确提出鉴定结果及处理的基本对策及方式。

钢结构强度广告牌安装品质；

次之，钢结构防火和连接点相连的表面检测。广告牌子的构造选料多见Q235、Q345建筑钢材，由于长期外露在大自然，风吹日晒，生锈难以避免，必须常常检验；

第三，地脚螺丝和广告牌子基本的检测。增加在广告牌子里的功效主要有两种，一个是**功效，一个是可变性功效。像广告牌子本身重量，室内照明设定重量，等，他们伴随广告牌子竖起来的那一天，一直存在，这些都是**功效。还有一种功效，例如，荷载，雪荷载，安装及维修后的承载力，乃至偶尔地震灾害危害，等，全是无意间产生，这些都是可变性功效。也正是因为有这样的功效产生的影响，广告牌子的地基基础工程和螺钉连接点，有可能会发生变型或是松脱，检验情况下就需要认真执行这一块的印痕；

第四，家用电器和防雷接地保护的检测服务。检验做完之后，针对发觉出现问题地区，要明确提出处理决定，经过加工后补测，获得安全性使用许可证后，才可以进行下一阶段的应用。

广告牌子基础开挖后，在浇灌混凝土;基本和连接构件工程施工结束：

1、高炮广告钢构件在出厂之;在使用当场拼装结束，整体运输，一定要进行工程项目中间验收，

2、中间验收由监理公司和施工企业参与，协同验收并提交书面说明。

3、竣工验收应按照我国规定执行《施工规范》。

4、室外高炮广告构造防腐蚀维护保养每年都要进行一次，发现生锈、油漆脱落、开裂、风化层的现象应做底材清除、防锈处理、修补，再次刷防腐油漆。

5、预制构件节点(焊接、地脚螺栓、螺栓)每年都要检查一次，发觉焊接有裂缝、连接点松脱，需及时修复及拧紧。

6、在狂风高发时节，解决户外广告牌塔构造开展定期检查维护保养，关键是承载能力、弯曲刚度、结构节点、联接焊接、地脚螺栓。

7、狂风时节解决户外广告牌塔表面联接坚固水平进行维修和固定解决。对塑料薄膜构造的广告内容解决其坚固度、风化层、衰老水平进行维修和结构加固，钢丝绳的钢筋绑扎要坚固靠谱。

8、户外广告牌塔构造应经常开展计量检定，以确保在设计期限内的安全操作，户外广告牌高射炮构造工程验收两年以上后，应每一年计量检定一次。

9、查验、检验内容是：高炮广告结构安全检测，包含抗压强度、强度刚度可靠性;钢结构防火及外型连接点联接。对检验、查验存在的问题，要制定整改措施，应做改造或拆卸。高炮广告基础开挖后，在浇灌混凝土;基本和连接构件工程施工结束。

