

硅PU篮球场的施工过程中

产品名称	硅PU篮球场的施工过程中
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 产品性能特点:新国标 耐候性强 易施工 环保 适用场所:学校 公园 健身房 小区 等
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

沧州昌冠体育实业是一家集球场地面材料生产,销售,工程施工为一体的体育场地设施营造企业,网球场塑胶,网球场塑胶地坪,网球场工程,网球场翻新,网球场塑胶铺设,适用于学校,体育场馆,健身场所。在硅PU篮球场的施工过程中,天气变化是不可预测的因素之一。尤其是降水,它可能导致施工延误甚至影响材料的性能。山西硅pu篮球场厂家新旭体育就带大家了解一下,硅PU篮球场施工突遇降水如何处理

山西硅pu篮球场厂家

施工过程中要做好功课,时刻关注当地天气情况。当然总有意外情况,一旦降水发生,时间停止施工。启用预先的应急措施,使用遮盖硅pu篮球场未固化的区域,防止雨水直接接触。如果预报显示将有持续的降雨,可以考虑暂停施工,避免反复的停工和复工造成的损失。

硅pu篮球场施工中降水处理

降水会影响材料的粘结性和平整度,继续施工将无法保证质量。可以使用塑料布或其他防水材料进行遮盖。减少雨水对未固化材料的损害,避免出现气泡、脱落等场地问题。对于混合好的硅PU材料,如果因雨水而无法使用,要做废料处理。新旭体育作为硅pu篮球场厂家,不建议将受潮的材料再次使用,因为这会降低篮球场的品质和性能。

要注意在降水停止后,不要急于恢复施工。等待场地完全干燥,在基础层没有受到雨水的破坏。必要时,对基础层进行检查和修补,确保后续施工的质量。

硅pu篮球场施工处理

昌冠体育作为硅pu篮球场生产厂家,友情提示:硅PU篮球场施工中遇到降水是一大挑战,正确及时的应

对措施，可以大限度地减少损失。关键在于迅速停止施工，保护未固化的材料，妥善处理受潮材料，并在天气好转后进行必要的检查和修复。