

# 广播电视信号塔生产，维修，加工，除锈刷漆，拆除

产品名称	广播电视信号塔生产，维修，加工，除锈刷漆，拆除
公司名称	河北景县天信铁塔制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县广川工业区
联系电话	0138-31808087 18831848168

## 产品详情

塔架结构的安装应遵守《结构工程施工及验收规范》gb50205-95的有关规定，塔架安装过程之中应随时校正，其垂直度架完毕后塔身实际偏差不得大于被测高度的1/1500，局部弯曲不得大于被测长度的1/750。基础骨架安装调正验收合格后，其外露部分应用c15混凝土包起来。塔架建成后应建立维护技术档案，设专人定期观测和维护。每经地震和八级以上大风后应对塔身轴线、基础和所有节点做全面的观测和检查并拧紧松动的螺栓。如发现塔架倾斜现象应及时与有关部门联系妥善处理。构件初基础钢固架及埋在混凝土内的构件外，均采用热镀锌防腐处理，其热镀锌层厚度一般不小于80微米，因工艺要求在构件上焊接零件时应在镀锌前进行。地基基础的施工应按下列规范有关规定执行《地基与基础工程施工及验收规范》gbj202-83《混凝土结构工程施工及验收规范》gbj50204-92

检测项目：检测维修铁塔连接结构,避免高空坠物伤人及保护信号发射设施的正常运转.

用途：塔龄1年以上的全系列铁塔;逆境作业能力:40米以下风力6级以下/40米以上风力5级以下;

辅助设施：无脚手架支撑.不会中断信号发射器的正常作业. 施工周期：1-5日内到达现场勘测.50米及以下的铁塔5个工作日完工,每增加10米增加1个工作日(如有特殊工艺要求,工期顺延).搬迁相对距离15公里内，高度60米以下重量30吨以下15个工作日完工，每高

度增加10米（或重量增加2吨），距离增加5公里,时间增加2个工作日(如遇不可抗拒因素,工期顺延)

售后服务：更换过金属构件的部位10年以内出现原质量问题无条件返修。