

中山火炬抗浮锚索施工队伍

产品名称	中山火炬抗浮锚索施工队伍
公司名称	深圳市鸿建建设有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	业务1:抗浮锚索施工 业务2:高边坡锚索施工
公司地址	承接广东省各地区边坡基坑锚杆锚索工程施工
联系电话	13925077018

产品详情

鸿建建设公司专注承接各类工程项目，包括边坡加固、软土地基加固、主动网、变动网、锚杆锚索施工、边坡绿化、基坑支护、基坑设计、地质灾害处理、基坑开挖、深基坑支护工程、基坑检测、基坑监测、边坡支护、护坡中空锚杆、护坡注浆锚杆、护坡自钻式锚杆、护坡自进式锚杆、护坡预应力锚杆、边坡喷锚支护、软土路基处理、软弱地基、地质灾害勘察设计、地质灾害治理、地质灾害监测、地质灾害处理等。

(公司成立于2003年，拥有20年施工经验)

--- 我们承接广东省边坡基坑施工\加固、主动网被动网、锚杆锚索 边坡绿化工程---

关于边坡工程安全措施?想要知道答案嘛，下面是鸿建建设小编整理的有关边坡工程安全措施相关内容，基本情况如下：边坡支护的安全问题是保证工程顺利施工的重要问题，故选用安全、经济、合理的护坡方式和施工措施是很有必要的。边坡工程安全措施：1、框架施工过程中，要防止边坡上部的滚石滚落伤及人员或设备。并保证作业面滚石等易滚物件不会对下一台阶工作面形成安全隐患。骨架梁施工应自下而上进行，抬运跳板应坚固，并设防滑条。2、人工抬运石块和搬运砂浆、混凝土等材料所用工具必须牢固可靠，如绳、筐、桶等。3、打设临时锚杆或勾缝自上而下进行。严禁在施工完毕的坡面上行走，上下时设爬梯。4、坡面防护工程施工应采取必要的安全防护措施，如挂设安全防护拦截网，施工时禁止上下层交差作业。5、高边坡作业主要宜造成施工人员坠落及坡面危石对施工人员的打击。6、针对上下运送材料人员，运送料通道还应加设安全网进行防护。所有进入工地的人员，必须按规定佩戴安全帽，遵章守纪听从指挥;加强安全保卫工作，禁止闲杂人员进入施工现场。7、作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物件不得抛掷。边坡支护的安全施工对整项工程具有重要的意义和作用。做好边坡支护的安全施工工作显得尤为重要。

我们不仅可以承接中山火炬抗浮锚索施工业务，我们还承接广东省所有市、区、镇、县等地区业务，例如坡头、茂名市、长安、江城区、连州市、荔湾、东源、高埗、罗湖区、揭东区、望牛墩镇、云城、琼海、云安、珠海、虎门、望牛墩镇、光明、怀集、遂溪县、徐闻等地区施工。

人工挖土要根据土壤类别、施工方法等分别按挖基(地)槽、挖基坑、挖土方等项目计算。

中山基坑支护施工规范！中山护坡梁报价，中山基坑是干什么用的，中山gps2主动防护网，中山基坑防水，中山边坡骨架多少钱一方，中山被动网边坡防护网，中山河边护坡栽什么树，中山边坡框架梁，中山基坑喷锚支护！中山深基坑支护工程，中山基坑坡道，中山边坡效果图！中山主动网价格多少一平米，中山基坑尺寸，中山边坡防护方案，中山边坡覆绿。中山边坡防护有哪几种，中山注浆锚索，中山主动防护网施工多少钱一平方，中山边坡工程安全等级。中山边坡岩体类型！中山基坑支护标准，中山边坡植生袋防护。

边坡处理方案能很好的解决边坡问题，尤其能很好的预防灾害的发生。鸿建建设小编就边坡处理方案给大家简单的介绍一下。1、加固边坡施工顺序：修坡 挂钢筋网(含挂镀锌钢丝网) 喷射混凝土 砼表面找平 边坡底部形成排水沟。2、修坡：先将边坡上凹凸不平过大的、表面松土的采用加长支杆等方式修整，修整时人应站在边坡顶上且应系安全带，安全带加长固定于就近可靠连接点，利用现场已有的二级20钢筋将凸出过大和表面松散易掉的岩土剔掉。3、挂网：防止因渗漏等原因而开裂，在修好的边坡坡面上满挂100x100目镀锌钢丝网。4、喷水泥砂浆：在上述工序完成后，即可用PZ-5B喷浆机喷射1：1水泥砂浆，原则为把边坡泥土完全覆盖。喷浆表面要求基本平整并无漏喷现象。5、喷射完成并达到一定强度时，可利用软梯等方式将表面平整度偏差过大或其他质量缺陷的位置用高标号的水泥砂浆修补。6、边坡底部用标准砖砌筑300宽X300深的排水沟，砌筑沟体前应先将原土找坡夯实后浇筑C15砼垫层，沟内侧墙面抹1：3水泥砂浆，沟底用C20细石砼打底收光。排水沟zui底处设同其他部位沉砂井一个，经沉砂井沉淀后流入市政排水管网。