

# 塑胶跑道施工 永州 新国标硅PU篮球场厂家环保无毒质量无忧

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 塑胶跑道施工 永州<br>新国标硅PU篮球场厂家环保无毒质量无忧 |
| 公司名称 | 湖南一线体育设施工程有限公司                   |
| 价格   | 65.00/平方米                        |
| 规格参数 | 品牌:一线<br>产地:湖南<br>厚度:3-8mm       |
| 公司地址 | 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室           |
| 联系电话 | 18373411038 15273417399          |

## 产品详情

塑胶跑道施工 永州 新国标硅PU篮球场厂家环保无毒质量无忧全塑型塑胶跑道：适用于级比赛跑道、比赛场地、专业体校训练教学场地、普通学校教学场地、操场、专业体育馆、多功能体育场。预制型塑胶跑道：适用于各级学校及专业体育场、田径场跑道、半圆区、辅助区；室内体育馆训练跑道；全民健身步道；游乐场、儿童乐园场地地面、学校体育器械区；高尔夫球场走道、公园走道、人行天桥。底层是用PU（聚氨酯）封底，并与橡胶预制型粘接，聚氨酯和预制型是两个体系，预制型卷材特性受限，必须拼装，拼装接缝是用聚氨酯等类似胶水粘接。塑胶跑道材料得到了国家塑胶行业协会的认证，对环境、无毒无害。且具有防紫外光、防磨损、防爆裂、抗老化、维修费用低等特点。承接范围：长沙、株洲、湘潭、永州、郴州、衡阳、邵阳、娄底、益阳、岳阳、常德、湘西、怀化、张家界。塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。塑胶球场分为：硬性丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

随着社会的发展，人们生活水平的不断提高，对健康消费的需求日旺，许多学校、居民小区纷纷铺装上了塑胶跑道运动场。那么，与传统运动场，塑胶跑道运动场有哪些好处呢？

塑胶跑道的好处有：

- 一、整体美观：塑胶运动场地由于是机械精加工，塑胶跑道面层厚薄均匀，色泽鲜艳、平整划一。
- 二、有益健康：塑胶运动场地无毒无公害。塑胶良好的弹性和防滑性，可有效保护运动者的腿部关节，防止意外受伤。
- 三、符合环保：所有用料均属无毒、无害及再生型，有益于保护环境和人类资源。
- 四、满足各种比赛要求：场地用线的尺寸都是按照体育竞赛标准划定，一次成形，不易掉色磨损，免去了经常划线的麻烦。

五、维护方便：塑胶运动场地维护特别的方便。场地由于使用特殊的复合材料制成，在各种恶劣的气候条件下仍能保持色泽艳丽，不易老化变形，因此无须特别维护。

六、经济：塑胶运动场地具有经济实惠的优点。表面看塑胶运动场费用较高，但其经久耐用，加上有优质的服务保障，因此大大降低了人工保养费用，一次投资长期受益,因此受到人们的喜爱。

以是塑胶跑道的好处的介绍，了解更多的塑胶跑道建设请致电咨询，为您提供更好的服务是我们的责任。反省根底平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，全场全体平整。采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，铺设厚度为9-10mm，固化颐养24小时。用PU胶掺30%黑胶粉或滑石粉停止黑胶粒底层封底，封底颐养24小时，全场倒入2mm厚跑道面层资料，刮耙刮平，全场平均撒下3-4mmEPDM防滑颗粒，24小时后打扫掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道公用面漆。透气型塑胶跑道施工工艺塑胶跑道厂家：塑胶跑道施工工艺

工程设计：

### 1、400m塑胶主跑道：

本工程位于启悟中学内，田径场地为400米标准跑道，共为8道，每道宽1.220米，内跑道转弯半径为38m；做法为：素土夯实 100mm碎石垫层 150mm厚含6%水泥干硬性混凝土 40mmAC-20中粒式沥青混凝土 27mmAC-10细粒式沥青混凝土 塑胶面层；塑胶跑道采用传统混合型聚氨酯塑胶面层，标准13mm厚；跑道及附区塑胶面厚度为13mm，跑道局部加厚区塑胶面厚度为20mm，铅球区塑胶面厚度为53mm。

### 2、100m直跑道：

直跑道共有8条跑道，每道宽1.220米，局部位于400m跑道中，塑胶面层厚13mm，基层做法同主跑道。

### 3、跳远场：

为两条训练用的跳远及三级跳远跑道，位于主跑道外左侧，助跑跑道宽1.22 m；跑道做法同主跑道；起跳板为活动起跳板，内置橡皮泥显示板，背面加贴25mm厚与助跑加厚区同材质的塑胶面层；砂坑由200厚块石和53厚红砖砌成，内填100厚细石层、100厚砂砾和300厚细砂。

另外，施工过程中还需要注意环境和气温。塑胶跑道一般需要在温度适宜的情况下铺设，过高或过低的温度都会影响跑道的施工效果和质量。施工过程中需要做好防水防潮的工作，确保跑道的耐久性和稳定性。最后，施工完成后需要进行养护和维护。塑胶跑道铺设完成后，需要经过一定的时间才能使用。在这个时间内，施工人员需要对跑道进行养护和维护，以保证跑道的质量和使用寿命。定期检查、清洁和修补是跑道养护的重要工作，只有做好这些工作，才能保证塑胶跑道的长期使用效果。最后，施工完成后需要进行养护和维护。塑胶跑道铺设完成后，需要经过一定的时间才能使用。在这个时间内，施工

人员需要对跑道进行养护和维护，以保证跑道的质量和使用寿命。定期检查、清洁和修补是跑道养护的重要工作，只有做好这些工作，才能保证塑胶跑道的长期使用效果。

#### 4、跳高区、铅球区：

分别位于环行主跑道的两个半圆区内；基层做法同主跑道，跳高区面层为13mm厚红色塑胶面层，局部加厚为20mm；铅球投掷区的塑胶面为53厚，抵趾板为木质抵趾板，漆白色；投掷圈垫层为100厚C15素砼垫层及150厚C25混凝土层，面层为预制可移动的塑胶面层厚20mm。

#### 5、足球场：

位于环行跑道的中间，其长为100米，宽64米；设有二副球门，为可移动式球门；足球场采用50mm8800dte x × 14000针进口人造草丝，分为双色。

#### 6、排水沟：

垫层为100厚碎石垫层和C15混凝土层；沟壁由MU10机砖砌成，采用M5.0水泥砂浆砌筑，沟壁内侧及沟底采用1：2.5水泥砂浆粉刷抹光20厚；上浇筑150mm厚C20厚混凝土；场地的雨水沟宽度为300mm，排水坡度为0.5%。

#### 7、雨水管：

采用承压钢筋砼雨水管，管径300mm；雨水管排水坡度为0.8%，管道基础为素混凝土基础。塑胶跑道施工  
永州 新国标硅PU篮球场厂家环保无毒质量无忧2. 材料厚度硅PU球场材料的厚度也是影响价格的一个因素。一般来说，材料厚度越厚，使用寿命越长，性能越好，因此价格也就越高。而厚度较薄的材料价格相对较低，但由于使用寿命较短，需要定期更换，因此总体成本可能会更高。5. 施工技术

[EPDM塑胶跑道施工 衡阳 新国标塑胶跑道厂家优质,绿色,环保](#)