

沧州塑胶跑道工程有限公司 包工包料

产品名称	沧州塑胶跑道工程有限公司 包工包料
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 组成部分:打底颗粒、喷面颗粒、环保胶水 检测标准:新国标GB 36246-2018
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

塑胶跑道工程有限公司 承接运动场地,集研发,生产,设计,施工,改造一站式服务,精选环保材料,包工包料,价格合理!塑胶跑道工程有限公司 环保产品无异味,质量体系认证随着体育事业的蓬勃发展,塑胶跑道作为现代化体育设施的重要组成部分,在各类运动场馆、学校操场等场所得到了广泛应用。

塑胶跑道施施工准备：

- 1.场地准备：施工前需确保场地平整、无杂物，对于不符合要求的地面进行修复和处理。
- 2.材料准备：提前准备好所需塑胶材料、稀释剂、固化剂等，确保材料质量可靠。
- 3.工具准备：准备好施工所需的搅拌器、刮板、喷枪等工具，确保施工过程顺利。

塑胶跑道施施工步骤：

- 1.基础处理：对场地基础进行检查，如有裂缝、坑洼等问题，需进行修复，确保基础平整、坚实。
- 2.底漆施工：将底漆按一定比例稀释后，用喷枪均匀喷涂于场地基础表面，提高层间附着力。

塑胶跑道施工方案

- 3.塑胶铺设：将塑胶材料按比例混合搅拌均匀，倒在地面上用刮板铺平，注意控制厚度及平整度。
- 4.面漆施工：在塑胶层表面均匀喷涂面漆，提高跑道耐磨性、抗紫外线等性能。

5.固化养护：施工完成后，需进行一定时间的固化养护，确保跑道性能稳定。

塑胶跑道施注意事项：

- 1.施工环境：避免在雨天、高温、低温等恶劣环境下施工，以免影响施工质量。
- 2.材料储存：材料应存放在干燥、通风的仓库内，避免阳光直射，确保材料性能稳定。
- 3.安全防护：施工人员需佩戴安全帽、防护服等防护用品，确保施工过程安全。
- 4.施工质量：施工过程中需严格控制施工质量，确保每一步施工都符合规范要求。

塑胶跑道施工方案，包括施工准备、施工步骤、注意事项等方面内容。在实际施工过程中，施工人员需严格遵守施工方案要求，确保施工质量与效率。同时，管理人员也应加强对施工现场的监管和指导，确保施工过程安全、有序进行。