

重庆 框格梁塑料模板 拱形骨架现浇模板

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 重庆 框格梁塑料模板 拱形骨架现浇模板 |
| 公司名称 | 河北宏旭模具制造有限公司 |
| 价格 | 50.00/张 |
| 规格参数 | 品牌:宏旭模具 产地:河北保定 物流周期:3天 |
| 公司地址 | 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村 |
| 联系电话 | 15720001423 15720001423 |

产品详情

框格梁塑料模板制作的框格梁用于高速公路的两侧和山区道路的两侧，是用于防止水土流失的措施，框格梁的内部可以种植银杏树等植物，起到美化环境的作用。框格梁塑料模板通常会在紧贴山体的位置施工，使用时以多套组合在一起的模式，而且需要两两之间使用角铁或者钢筋等固定，在两块模板中间灌入混凝土，其壁厚大小一般在5-10公分。现场浇筑既可以保证模具生产的便捷性、可协调性，而且保证在施工过程中时间的合理搭配。模板在生产时要保证地面的平整性，这样才能平稳的放置模板，主要作用就是满足其现场浇筑，混凝土框格梁的成型工作简单方便，在模具内侧涂抹一层脱模剂或者机油以方便后期脱模。使用模板加工出来的框格梁会更加的耐用，加工的时间也会比较短暂，所使用到的框格梁是可以拆分的，是由几块面板构成，到达施工现场后对模具进行组装，构成内膜和外模两部分，使用到的连接工具为螺栓，这样模具的连接效果会更好，防止混凝土的外溢，造成流失。The frame beams processed using templates will be more durable and the processing time will be relatively short. The frame beams used can be split and composed of several panels. After arriving at the construction site, the molds are assembled to form two parts: the inner and outer molds. The connecting tools used are bolts, which will improve the connection effect of the molds and prevent concrete overflow and loss.