

安庆本地打井，安庆工业用水钻井施工队

产品名称	安庆本地打井，安庆工业用水钻井施工队
公司名称	腾通钻井工程有限公司
价格	188.00/件
规格参数	供应:打井，钻井 类型:2-200吨每小时 优势:收费低，速度快，技术好
公司地址	江浙沪皖打井电话
联系电话	13867138878 13867138878

产品详情

钻塔工作台及钻机地基处在陡山坡的山坡边缘应安装可靠的防护栏杆，防护栏杆的高度应大于1.2m，坚固、稳定。工作台的木质塔板应大于50mm或采用防滑钢板；钻塔的绷绳应采用 12.5mm以上的钢丝绳；18m以下的钻塔应设4根绷绳；绷绳安装要牢固、对称，绷绳与水平面的夹角应小于45°；地锚深度应大于1m；钻机安装、拆卸、搬迁的几个重点注意防护的问题安装、拆卸钻塔应铺设工作台板，台板、塔板长、厚度必须符合安全要求；塔上作业必须系安全带；

钻架腿之间应安装斜拉手，应在钻架腿连接处的外部套上钢管结箍加固；（这个问题，我局许多机台都不同程度存在问题）起、放钻架，钻架外边缘与输电线路边缘之间的安全距离，必须符合下表要求：钻架外与输电线路边缘之间的小安全距离灌注砼的速度需及时控制，需防止孔壁土壤带入，影响桩的质量，灌溉砼需每根桩一次浇捣完成，否则将产生施工缝引起断桩的危险，因此需做好一切预备工作，在拌和、输送，振捣各工作必需连贯，确保连续施工，保证砼供给连续，而且灌注桩的砼配合比不同不能混用。从水空调打井的工作人员那里了解到，为了防止钻孔桩出现断桩、坍孔等现象，在打井机施工现场需要配置一台发电机、拌和机具及材料，以保证能够连续的工作。另外，还需要防止钢筋骨架在施工砼时发生上浮现象，采用钢棒加地锚来对其临时固定。机房地基必须平整，坚固，适用。钻塔底座的填方部分，不得超过塔基面积的1/4；地基的面积是根据钻机及其辅助系统及循环系统的具体情况来确定的。比如：一般情况下：300型钻机地基所占总面积少是99m²，长×宽是11×9m；600型和1000型钻机地基所占总面积少是130m²，长×宽是13×10m；山坡修筑的钻机机房地基，岩石要坚固稳定，坡度一般在60~80°；地层不稳定时，坡度应小于45°；深水井主要用以获取深层地下水，即地下20米以下的水。