

阳江垃圾填埋场专用复合土工膜,PVC土工膜,pe土工膜施工工艺

产品名称	阳江垃圾填埋场专用复合土工膜,PVC土工膜,pe土工膜施工工艺
公司名称	广州市杰袖土工材料有限公司
价格	11.00/平方米
规格参数	品牌:杰袖 型号:4*100
公司地址	广州市番禺区洛溪南浦沿沙路95号
联系电话	020-84549961 18620688182

产品详情

阳江垃圾填埋场专用复合土工膜,pvc土工膜,pe土工膜施工工艺,【18620688182】土工合成材料中的土工膜、复合土工膜、密度土工膜,pe土工膜,pdpe土工膜,聚乙烯土工膜,防渗膜以它的防渗性能可靠、造价低廉、便于施工、轻便、工期短、抗腐蚀、适应变形能力强等优点,土工膜广泛应用于各类工程,特别是在水利防渗工程中得到广泛应用。

阳江土工膜材可以防止液体渗漏,气体挥发,保护环境及建筑物安全。

阳江复合土工膜常用的是高分子聚合物,分为一布一膜、二布一膜等。

按膜的材料又分为聚乙烯膜(pe)、聚氯乙烯膜(pvc)。

该膜具有很好的不透水性、弹性、耐久性、抗老化性、适应变形能力,具有防渗和平面导水的综合功能,它尤其适合于水下工程。

土工织物可以保持土工膜不至于被接触的卵石碎石刺破,不至于被人和机械损坏,不至于在运输过程受损,又可在膜的背面排水,以防膜被水气托起而滑动失稳,增强砂、卵石接触磨擦系数,是土石坝理想的防渗材料。

防渗膜复合土工膜防渗,由于其抗拉强度较高,抗穿透能力和抗老化性能好,可不设过渡层,另外,土工布表面摩擦力大,防滑效果好,便于安砌或浇筑混凝土板。

与塑料膜防渗相比,具有施工简单,质量可靠,提高工效的优点。

斜墙土工膜铺设,要求先按设计断面进行削坡处理,清除坡面石块等尖突物,然后铺垫厚度不小于5cm的1:10砂浆找平层,并用拍板或滚筒压实整平。

施工时,应尽力避免砼预制块直接砸在土工膜上,最好是边铺膜边进行保护层的施工。

咨询热线：丁经理 18620688182