

外墙A级防火岩棉板厂家 外墙憎水岩棉板厂家

产品名称	外墙A级防火岩棉板厂家 外墙憎水岩棉板厂家
公司名称	廊坊金智隆保温材料有限公司
价格	2.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郭王只堡村
联系电话	13313069374

产品详情

外墙A级防火岩棉板厂家 外墙憎水岩棉板厂家

岩棉保温板施工时需求关注的要求及前提.外墙体(可分段实行)垂直、平整度知足规范要求,门窗、框等要安装就绪,飘窗、阳台栏板、挑檐等凸出墙面的部位的尺寸需求验收及格,才可实行下一步的施工劳动.

岩棉保温板存储及运输过程中需求关注的问题:雷同岩棉板这类的板状保温材料在运输及存储时需求实践守护对策,预防板材因天色缘故出列破损、污染、受潮等现象,因而雨季应采用适度的掩盖对策,预防板材被水浸或雨淋.板材类的产物都是严禁在雨天实行施工操纵的.专用聚合物粘结、面层沙浆,可操纵时光不小于2h.

岩棉是以天然岩石如玄武岩、辉绿岩、白云石、铝矾土等为主要原料,配以多种无机助剂,经高温融化,在原材料熔融状态下,由高速离心设备离心成绵,由于采用了中心喷胶法,于是充分保证了胶的均匀分布,使棉与胶实现了完美结合.我们采用的是特制的环保矿物粘接剂,把岩棉纤维粘在一起成为喷胶棉.喷胶棉经摆锤摆动折叠布棉,棉层厚薄均匀且实现了多层垂直交叠的结构,后经差速压辊打褶使纤维折叠交叉乱向交错压在一起,从而使岩棉不出现小生产线制品棉质分层的现象.打褶后的棉直接进入固化炉,经高温压缩成型,后又经切断工序切断或裁边,然后进入自动包装线,包装入库.全部工艺过程自动化流水作业,无需人工干预.岩棉可以轻加工也可重压缩,其优异的可加工性,充分满足了各行各业对保温密度的差异性要求,特别是高容重产品的生产.岩棉是高温制品,纤维化学性质稳定不含氟、氯,对设备无腐蚀作用,而且纤维柔长而富有弹性,其成型后不再受外界环境变化的影响而发生外观或尺寸的变化.这使其无论是在高温、低温还是工业、民建都被广泛采用.在众多的保温材料里岩棉由于其原料成本低廉,使其是同等保温效果下,造价低的保温材料.

岩棉保温

岩棉板屋面做法

保温屋面基层检查 屋面基层处理和验收 切割、排布、安装保温板 保温板修整 清理并接受验收

详细介绍

岩棉板施工流程

- 1:基层面检查与处理平整度检查：两米靠尺或水平仪检测平整度，控制在 10mm。
- 2:岩棉板安装前，要检查尺寸与裁剪方正合格，是否破损等，确保符合工艺要求。
- 3:岩棉板穿过预埋钢筋，要求保温板之间尽量齐平压紧，板间缝控制在不大于2.0mm。

岩棉板施工注意注意事项

- 1:严格检查和处理好基层面后方可施工。
- 2:施工时严格执行施工程序，施工好的表面严防破坏或损伤。
- 3:岩棉板纤维较细，接触容易造成皮肤瘙痒:疼痛:，施工人员作业时应穿戴相应的防护服装和手套，严禁徒手作业。
- 4:岩棉板铺设不可在雨天和大风天气施工。

板

岩棉板主要分为：保温岩棉板，防水岩棉板，防火岩棉板，憎水岩棉板。

外墙A级防火岩棉板厂家 外墙憎水岩棉板厂家