

# 洁净车间建设中如何进行风管漏风检查

产品名称	洁净车间建设中如何进行风管漏风检查
公司名称	北京鼎盛宏峰建筑有限公司长沙分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	芙蓉区朝阳街道韶山北路139号文化大厦1902、1903房A8
联系电话	18207427376

## 产品详情

在洁净车间建设中，风管漏风检查是一项至关重要的工作，它直接关系到车间空气的洁净度和流通效果。以下是进行风管漏风检查的主要步骤：

### 准备阶段：

准备必要的检测工具，如烟雾机、烟雾剂、压力计、差压计等。

确保待检风管已安装就位，并预留检测口。对于部分风系统管路较长的情况，可以在风管中间部位先开风口，利用风口放入检测工具。

设定检测时间，通常在晚上8:00-10:00进行，以减少外界干扰。

### 检测方法：

**烟雾法：**通过向风管内喷洒烟雾来检测漏风情况。这种方法直观易行，能够迅速定位漏风点。

**压差法：**在风管两端测量压力差来判断风管是否漏风。这种方法需要专业的压力计和差压计，能够更jing que地量化漏风情况。

### 检查顺序：

揭开被剪断一端密封薄膜，将检测工具置入管内。

将风管两端用密封材料封堵遮光。

进行检测，观察是否有漏风现象，并标出漏风位置。

### 补漏与恢复：

对于检测出的漏风点，采用适当的补漏措施，如涂抹密封胶等。

补漏完成后，将密封保护恢复至原来状态，并清理现场。

记录与验收：

做好检验记录，包括漏风点的位置、补漏措施及效果等。

项目部及监理进行抽检，确保风管系统的密封性和完整性。

此外，在进行风管漏风检查时，还应注意安全事项，如佩戴安全帽、注意高空作业安全等。同时，检测人员应具备一定的专业知识和经验，以确保检测结果的准确性和可靠性。

总之，洁净车间建设中风管漏风检查是一项细致而重要的工作，需要严格按照规定的步骤和方法进行，以确保车间空气的洁净度和流通效果达到设计要求。