

# 南京玻璃幕墙检测项目

产品名称	南京玻璃幕墙检测项目
公司名称	上海酋顺建筑工程事务所
价格	.00/个
规格参数	检测资料:图纸,现场检测 出报告时间:7-15工作日 项目地点:全国
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室(上海横泰经济开发区)
联系电话	13391144672 13391144672

## 产品详情

### 南京玻璃幕墙检测项目

7-15

7-15

玻璃幕墙检测鉴定工作内容及方法：(1)调查玻璃幕墙的使用和维护历史状况；(2)对玻璃幕墙面板的形式、种类和分格布置等进行复核；(3)检查幕墙玻璃面板、受力构件及连接件等的完损程度及安全、质量状况；(4)对检查范围内玻璃幕墙结构进行安全性鉴定；(5)出具玻璃幕墙安全检测鉴定报告。(6)包括对幕墙的材料(型材、面板、结构胶等)和节点进行详细检查，有关材料和构件的现场检查或实验室检测等。平面内变形性能以建筑物的层间相对位移值表示，在设计允许的相对位移范围内，玻璃幕墙不应损坏。

南京玻璃幕墙检测项目 预埋件装置问题预埋件偏位，后补埋件与构造接触不严密，后补埋件用收缩螺栓间隔构造边缘小于5cm，后补埋件用锚栓外露长度不契合请求，补强钢板与后补埋板件焊接不结实，后补埋板位置构造打孔过多，螺母未拧紧。玻璃幕墙检测鉴定工作内容及方法：

(1)调查玻璃幕墙的使用和维护历史状况；(2)对玻璃幕墙面板的形式、种类和分格布置等进行复核；(3)检查幕墙玻璃面板、受力构件及连接件等的完损程度及安全、质量状况；(4)对检查范围内玻璃幕墙结构进行安全性鉴定；(5)出具玻璃幕墙安全检测鉴定报告。(6)包括对幕墙的材料(型材、面板、结构胶等)和节点进行详细检查，有关材料和构件的现场检查或实验室检测等。

玻璃幕墙安全性能检测评估包括以下几点内容：(1)玻璃幕墙材料的检测 (2)玻璃幕墙的结构承载力验算 (3)玻璃幕墙结构和构造的检测 依据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的相关内容，幕墙节能工程使用的材料构件等进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

(1)保温材料：导热系数、密度。(2)幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。  
(3)隔热型材：抗拉强度、抗剪强度。(4)幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m<sup>2</sup>或建筑外墙面积50%时，应现场抽取材料和配件，在检测实验室安装制作试件进行气密性能检测(气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分)，试件应按照幕墙工程施工图进行设计。