

武汉沥青下封层

产品名称	武汉沥青下封层
公司名称	武汉信创建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉
联系电话	15071082950

产品详情

一、武汉沥青下封层

沥青下封层施工前，要对路面进行除尘、排水；并在施工前，将路面上的路牙沿进行覆盖，以免喷洒乳化沥青时造成污染。

1、路面除尘：

二灰结石施工后，在养生凝固过程中，表面灰浆由于水分的散发快于凝固时的化学反应，最终游离出来，在二灰基础面层上会形成一层细细的灰尘。为了保证沥青面层与二灰基层能有机地粘结，必须将这些沥青粉末和细微颗粒清除干净。

除尘的方法，根据以往的施工经验，我们将采取先干扫鼓风机除尘的步骤进行除尘。

在进行干扫时，要注意不得扬尘过大，清扫出的灰堆及时用小推车装走，集中清运；干扫阶段，每天还应根据气候情况，安排洒水车进行洒水降尘。

用手提鼓风机进行最后一次除尘。鼓风机除尘应仔细进行，确保路面上灰尘已清除干净。

沥青施工前，要对施工范围内所有窨井框盖、路沿的边缘处进行检查，如有杂物残留粘附在框盖、路沿上，应立即清除。

2、路面排水：

沥青摊铺前，很有可能会遇到阴雨天气，因此必须注意路面排水工作。下雨后要立即安排工人进行路面积水的清扫，并排入附近的路面排水设施内，以尽早晾干路面，为沥青摊铺创造条件。

3、下封层施工：

沥青洒布前应先进行弯沉测试密实度，测试数据达设计要求后方可洒布。

应采用沥青洒布车喷洒沥青，洒布时应保持稳定的速度和喷洒量，洒布均匀。洒布汽车无法作业的路段或部位，以及漏洒的部位均应用手提式喷洒器进行人工喷洒或补洒；有油料积聚时应立即刮除。

乳化沥青洒布温度不应超过60℃，洒布速度应与集料洒布能力相协调，在破乳之前必须完成集料洒布。因此，在浇洒沥青后（不必等全段洒完）应立即洒布集料，及时扫匀，要达到全面覆盖一层，厚度一致、集料不重叠，也不露出沥青的要求。当有局部缺料或积料时，应立即找补或扫除。

洒布一段集料后（不必等全段铺完）立即用8T钢筒双轮压路机碾压，为避免过分压碎石料，宜碾压3 - 4遍。碾压速度开始不宜超过2km/h，以后可适当增加。边角处可用小型手扶压路机碾压。

碾压成型后应检查，若有泛油现象，应在泛油部位补洒嵌料并扫匀。过多的浮动集料应扫出路外。

在乳化沥青破乳后水分蒸发并基本成型后方可进入下道工序。