苏州幕墙安全隐患排查-幕墙检测机构

产品名称	苏州幕墙安全隐患排查-幕墙检测机构
公司名称	上海酋顺建筑工程事务所
价格	.00/个
规格参数	检测资料:图纸,现场检测 出报告时间:7-15工作日 项目地点:全国
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（上海横泰经济开发区）
联系电话	13391144672 13391144672

产品详情

苏州幕墙安全隐患排查-幕墙检测机构

??7-15??????????????????????????

??

玻璃幕墙工程使用的玻璃，应进行厚度、边长、外观质量、应力和边缘处理情况的检验。 (1)厚度和边长 根据不同品种玻璃的标准，采用游标卡尺和玻璃测厚仪等仪表进行检测，检测数据在允许偏差范围内为合格。 (2)外观质量 1)钢化玻璃不允许存在爆边、结石、裂纹、缺角等缺陷;允许有轻微的划伤、夹钳印、波筋(光学变形)、气泡等缺陷。 2)夹层玻璃不允许有裂纹、脱胶等缺陷，允许有轻微的爆边、划伤、磨伤、气泡、中间层杂质及其他可观察到的不透明物等缺陷。 玻璃幕墙规范要求幕墙使用的夹层玻璃应采用干加工合成，夹片宜采用聚醇缩丁醛(PVB)胶片，合片时应严格控制温、湿度。 幕墙材料[包括：玻璃面板、型材、结构胶和密封胶等]的材质、型号、种类、生产厂家、测试报告、幕墙“ 三性 ”检测(气密性、水密性、抗风压)的检测报告、检测单位;幕墙的防火和防雷材料。

苏州幕墙安全隐患排查-幕墙检测机构 幕墙检测分为室内、室外两部分进行检测：1、幕墙室内检测时需协调大楼相关部门配合进行检测。上班期间检测时，尽量少影响大楼内部办公人员。幕墙室外检测分面进行作业，作业前应检测各项施工措施，满足施工要求。2、室外检测的工程师，需严格保证安全。确保不发生坠落、零部件坠落等事故。进行外立面高空检测时，建筑外约5米范围内，安排有地面值班人员看守，设置警戒区域。对进行外立面检测的检测人员，到挑台等危险部位检测作业时，需带好安全带等安全用品。 应由施工单位会同工程监理选取典型部位进行现场淋水试验。工程监理对现场淋水试验进行记录。单元式幕墙在板块安装过程中宜进行盛水试验。对热工性能有较高要求的建筑幕墙，可现场检测热

工性能。光伏系统按国家现行标准进行电气性能检测。幕墙性能检验规定幕墙性能检测必须按照的检测顺序进行。

玻璃幕墙得到更广泛的应用，点支式幕墙、光伏幕墙、单层索网玻璃幕墙、双层幕墙等新式幕墙不断涌现;铝板、不锈钢板、搪瓷板、花岗石板及其他人造板材等面板材料的幕墙在不同高度、部位以及构造形式的高层建筑上得到使用和推广。打破了高层建筑不能使用某些装饰面板进行外墙装饰的限制，实现了幕墙面板的多元化发展。