



应由施工单位会同工程监理选取典型部位进行现场淋水试验。工程监理对现场淋水试验进行记录。单元式幕墙在板块安装过程中宜进行盛水试验。对热工性能有较高要求的建筑幕墙，可现场检测热工性能。光伏系统按国家现行标准进行电气性能检测。幕墙性能检验规定幕墙性能检测必须按照的检测顺序进行。

。