

悬浮地板厂家施工流程

产品名称	悬浮地板厂家施工流程
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:块状 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠悬浮地板厂家是一家集研发、生产、销售、铺装于一体的大型悬浮地板生产制造企业。专业生产悬浮地板，拼装悬浮地板，锁扣式悬浮地板，幼儿园悬浮地板，篮球场悬浮地板，悬浮拼装地板，运动悬浮地板生产代理经营并施工的厂家，欢迎新老客户前来咨询洽谈。

悬浮地板是一种新型的地板材料，它的特点是在地面上形成一层空气层，使地面更加平整、舒适、耐用。悬浮地板的工艺流程主要包括以下几个步骤：

悬浮地板工艺流程

1. 地面处理

首先需要对地面进行处理，确保地面平整、干燥、无尘、无油污等。如果地面不平整，需要进行打磨或者填补，以保证悬浮地板的安装质量。

2. 铺设隔离膜

在地面上铺设一层隔离膜，以防止地面潮湿、渗水等问题。隔离膜可以使用聚乙烯薄膜或者防潮纸等材料，铺设时需要将其铺满整个地面，并将边缘处留出一定的空隙，以便后续的处理。

3. 安装悬浮地板支撑系统

悬浮地板支撑系统是悬浮地板的核心部分，它由支撑柱、支撑底座、调节垫等组成。支撑柱需要根据地面的高度进行调整，以保证悬浮地板的平整度。支撑底座需要与支撑柱紧密连接，以确保支撑系统的稳定性。调节垫可以根据需要进行调整，以保证悬浮地板的高度和平整度。

4. 安装悬浮地板

在支撑系统安装完成后，可以开始安装悬浮地板。悬浮地板可以使用木质地板、PVC地板、复合地板等材料，安装时需要将地板板面朝上，将其放置在支撑系统上，并将地板与支撑系统紧密连接。在安装过程中，需要注意地板的平整度和间隙的大小，以确保悬浮地板的质量。

5. 安装地板边缘

在悬浮地板安装完成后，需要安装地板边缘，以保证地板的美观和稳定性。地板边缘可以使用木质边条、PVC边条等材料，安装时需要将其与地板紧密连接，并使用胶水或者钉子固定。