

# 空心填充箱体批发厂家 空心填充箱体 临沂中骏工贸

产品名称	空心填充箱体批发厂家 空心填充箱体 临沂中骏工贸
公司名称	临沂市中骏工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂南县青驼镇驻地
联系电话	15562923666 15562923666

## 产品详情

蜂巢砼空心楼盖技术是采用蜂巢芯系列产品在现浇砼板中铸塑成内部空间承力单元，形成传力明确的现浇砼双向网格肋空心楼盖水平结构体系，与暗梁，扁梁或明梁配合形成空间结构体系。与明梁框架结构比较，空心楼盖技术使空间更开阔美观，使用更加方便；与无粘结预应力无梁楼盖、实心无梁楼盖比较，本技术无柱帽，实现了真正平板，或无次梁平板，无凸出部位；开孔洞方便，电锤打孔，吊顶不受影响；防火性能好。与一般实心平板比，自重轻、跨度大、挠度小、无柱帽。

临沂中骏建材有限公司致力于“填充箱体、蜂巢芯和一次性模壳”的研究与生产，填充箱体、蜂巢芯和一次性模壳”获得国家，该模壳经过本行业部门的和广大用户的检验，认为其具有施工方便，尺寸设计灵活，生产周期短，造价低。

填充箱体的设计优势：

填充箱体已经在建筑行业有了非常好的应用，得到很好的反响。相比于传统的建筑材料，填充箱体具有下列主要的优势：

- 1、造价低。填充箱体的主材是轻质多孔聚苯泡沫材料，采用空心板结构填充箱体使用的无梁板钢筋混凝土单价比有梁板的低很多，同时也节省竖向水、电、电梯、空调、内墙、外装饰费用。
- 2、抗震性能好。结构变形小，减轻了作用，抗震性能好。
- 3、适用范围广。适用于各种跨度和各种荷载的建筑，空心填充箱体，特别适用于大跨度和大荷载，大空间的多层和高层建筑。

施工要点：

1. 根据图纸及设计要求，划线定位安放箱体（盒）的位置，减少安装误差。
2. 安装箱体：在底层钢筋及密肋梁绑扎完成后，根据板厚确定设置抗浮点距离和箱体安装（具体做法见技术交底），以防止在浇筑砼时，箱体受混凝土流动性的影响而上浮。箱体（盒）应安放在网格的中央，其四边与肋梁钢筋应有钢筋保护层距离。
3. 箱体安装完毕后，绑扎罩筋，罩筋与密肋梁绑扎不能有漏绑现象，绑扎完毕后，应搭设施工便道，避免施工人员箱体或将施工机械放置在箱体上。
4. 顶层钢筋绑扎完成后，砼浇筑前，再对箱体进行一次检查，空心填充箱体批发厂家，对有位置松动或偏移的箱体进行处理。如有因施工人员在施工时不慎损坏的箱体，及时进行更换或现场封堵，避免砼灌入箱体内。
5. 浇筑砼时，指派专人看护，发现问题及时处理。振捣时应采用震动棒或震动器，避免振捣棒直接与箱体接触；以防止损坏箱体。为保证砼振捣密实，振动棒先重点振捣箱体（盒）周边确保箱体（盒）底部砼密实。
6. 为保证现浇砼空心楼盖的质量，砼宜为先后交替浇筑完成，先注入少量砼后用振动棒直接振捣肋梁混凝土至底模，让混凝土砂浆渗入箱体。底层振捣密实后紧接着再注入所需的混凝土，同时振捣。由于箱体底端的底板底厚度相对较小，砼中粗骨粒的粒径不宜过大，且混凝土塌落度不宜低于160mm。

了解建筑模壳也是一个重点，在这一过程中大家要学会去更多方面上了解自己使用产品的直接性，当然你也需要去掌握一定行技术，因为技术才是发展根本，只有技术上达到了过关，空心填充箱体生产商，只有技术上能够维持到好的：

- 1、模壳施工时，混凝土振捣时沿肋梁及框架梁点插式进行振捣。
- 2、架设泵管时泵管下每隔3m垫废旧轮胎一个，轮胎下垫废模板一块，泵管避免直接接触钢筋。
- 3、泵送时，严格控制下料厚度，以免模壳上荷载过大而导致下沉甚至跌落，同时必须振捣密实，不得有空鼓。另外，空心填充箱体报价，要特别注意振捣棒不得触及模壳，派专人值班，随时检查混凝土浇捣质量。同时做好28d强度试块和早期强度试块。
- 4、密肋楼板质量控制。

建筑行业中现在重要也是关键的一点就是在抗震上，一个建筑如果大不到抗震效果的话能够在口碑以及整个行业发展中都会出现问题，而这些问题解决方法就是大家直接去使用模壳，相信对于这一产品的整个使用效果中大家会看到更多实际性效果。

空心填充箱体批发厂家-空心填充箱体-临沂中骏工贸(查看)由临沂市中骏工贸有限公司提供。临沂市中骏工贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。临沂中骏——您可xinlai的朋友，公司地址：沂南县青驼镇驻地，联系人：薛经理。