

塑胶跑道材料的生产厂工程-包工包料

产品名称	塑胶跑道材料的生产厂工程-包工包料
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 组成部分:打底颗粒、喷面颗粒、环保胶水 检测标准:新国标GB 36246-2018
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

沧州昌冠体育塑胶跑道材料的生产厂-极易维护保养.环保,无毒,在太阳高温下无气味,采用优质塑胶材料,透气性好,弹力足,抗日晒,无污染塑胶路基是所有地方的根本,直接关系到这个地方未来的使用寿命和质量管理体系。路基分为淋溶路基和混凝土路基两种。塑料地板的伟大质量水平在于这个地方基础的优劣;良好的基础是成功的开始,根据整体表面建筑涂料的特点,充分考虑场地的使用寿命。

塑胶跑道铺设塑胶跑道前,必须对路基进行铺设和养护,两种路基所需的养护时间是不同的。排水基础一般必须养护十几天才能摊铺,混凝土基础必须养护一个月才能摊铺。要求塑胶跑道基础表层的平整度,以保证整个表层的厚度和延性均匀。平面度符合率在95%以上,3米刻度偏差3毫米,水平倾斜度为8‰,垂直倾斜度为5‰,半圆区域倾斜度为5‰。面层应平整干净,以保证排水管畅通。路基要有一定的抗压强度。规定农村基层的抗压强度降低值应 25MP。表层匀称,无缝,无烂边面。伸缩节垂直光滑,上下切片6000mm×6000mm,混凝土基础上应有一层风化层,风化层采用新型PVC加厚防水防火塑料膜,接缝超过300mm,边缘容量超过150mm。

如果选择混凝土基础作为基准面,应考虑以下规定:

- 1、新浇筑的混凝土应有足够的养护时间(不少于28天)。
- 2.表面平整度好,3米刻度允许偏差3mm。
- 3、按照工程设计模式施工,确保足球场路基有足够的抗压强度和压实度,无裂缝、分层、掉粉等。(抗压强度不小于C25,工程施工时应整平原浆,但不得用粉末整平地面)
- 4.在周围设置排水管和排水沟。为保证排水管道畅通,基准面应找8‰的坡度,符合设计方案。
- 5、留温度变形缝,一般按横向和纵向6m宽4mm,75px深缝,防止混凝土因热胀冷缩而产生裂缝。

6、雨天不能进行塑胶跑道工程施工，防止在炎热或湿度超过85%的情况下进行工程施工。