

沧州塑胶跑道工程有限公司 厂家直供

产品名称	沧州塑胶跑道工程有限公司 厂家直供
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 组成部分:打底颗粒、喷面颗粒、环保胶水 检测标准:新国标GB 36246-2018
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

沧州昌冠体育设施有限公司是一家集河南塑胶跑道材料,河南塑胶球场,河南硅PU塑胶生产与研发的环保企业,从事塑胶跑道,人造草坪铺设,塑胶球场,硅PU球场等塑胶运动场预算,设计,铺装,生产跑道环保面胶,跑道耐磨面漆,单组份胶水,硅PU材料,弹性颗粒及销售铺装于一体的现代化企业。

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上,因其基础做法与基础表面平整度要求高,以保证塑胶面层厚度一致、弹性均匀,对塑胶跑道的接缝施工要求如下:

纵向施工缝

纵向施工缝需设置拉杆,模板上预留了圆孔以便穿过拉杆,先把拉杆长度对半大致稳住,混凝土浇筑振捣完后,校正拉杆位置。需要注意的是拉杆位置一定要安放准确。拉杆为 14螺纹钢,长度为10,间距为10一根。

横向缩缝

1.缩缝应垂直于板面,宽度宜为4-6mm,切缝深度:设传力杆时,不小于面层厚度的1/3;不设传力杆时,不小于面层厚度的1/4。

2.采用锯缝机切缝时,宜在水泥混凝土强度达到设计强度25%-30%时进行。

3.当施工现场的温度高于30度、搅拌物温度在30-35度、空气相对湿度小于80%时,混凝土中宜掺缓凝剂;切缝应视混凝土强度的增长情况,比常温施工适度提前。

胀缝

在跑道直线段和半圆段交接处设置胀缝，共4条，胀缝宽50px，深度贯穿水泥混凝土板块;足球场沿横向和纵向轴线设置胀缝，胀缝宽50px，深度贯穿水泥混凝土板块。

塑胶跑道施工

填缝

一般在养护期满后要及时填封接缝，以防止泥砂等杂物进入缝内，填缝前须将缝内杂物清扫干净，并在干燥状态下进行，好在浇灌填料前先用多孔柔性材料填塞缝底，然后再加填料，其高度夏天与板平齐，冬天稍低于板面。切不可用油膏类物质填灌缝。