

# 无尘室规范装修施工 无菌室设计装修

产品名称	无尘室规范装修施工 无菌室设计装修
公司名称	深圳市中净环球净化科技有限公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	品牌:中净环球净化 是否支持定制:是 灯具:洁净平板灯
公司地址	深圳市宝安区石岩街道三联工业区六栋三层
联系电话	0755-29103270 18098978658

## 产品详情

### 1、总则

无尘室施工前应制定详尽的施工方案和程序，施工中各工种应密切配合，按程序施工，先行施工的工种不得妨碍后续的施工。

工程所用的材料、设备、成品、半成品均应符合设计规定，并有出厂合格证或质量证明文件。

无尘室施工过程中，应在每道工序施工完毕后进行中间检验验收，并记录在案。

### 2、一般规定

无尘室建筑装饰施工应在屋面防水工程 and 外围护结构完成，外门窗安装完毕，主体结构验收后进行，其内容包括室内装饰工程，门窗安装，缝隙密封，以及各种管线、照明灯具、净化空调设备、工艺设备等与建筑的结合部位缝隙的密封作业。

无尘室建筑装饰施工进度安排应与其他专业工种指定明确的施工协作计划，按程序施工，互相配合。

无尘室建筑装饰施工除应符合现行国家标准外，还应保证施工的气密性，减少施工作业的发生尘量和保持施工现场的整洁。

无尘室建筑装饰施工现场的环境温度应不低于10℃，对于特殊的装饰工程，应按有关说明书施工。

### 3、材料要求

用于无尘室嵌缝的弹性密封材料及防尘涂料必须注明成分、品种、出厂日期、贮存有效期和施工方法的说明书以及产品合格证书。不得使用过期产品和未经鉴定的产品。

无尘室涂料地面水泥砂浆基底的水泥标号不得低于425号。

无尘室墙面使用的木材的含水率不应大于16%，并且不得外露使用；石膏板、胶合板和木龙骨应做防潮处理，或采用防水石膏板；生物无尘室不应使用木材和石膏板作表面装饰材料。

#### 4、构造与装饰要求

预埋在钢筋混凝土构件和墙体上的铁件、木框等应牢固，木砖和木框应做防腐处理，预埋铁件外露部分和吊杆支架应做防锈或防腐处理。

所有建筑构配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件，应与主体结构相联，不应与设备支架（如传送带吊杆、风管吊杆以及有振动的设备）和管线支架相联接。

建筑装饰及门窗的缝隙应在正压面密封。

改建工程在隔墙拆移、打洞、管线穿墙和穿楼板等施工后，应修补牢固，表面进行相应装饰，防止积尘掉灰。

管线隐蔽工程应在管线施工完成并进行试压验收后进行。管线穿墙、穿吊顶处的洞口周围应修补平齐、严密、清洁，并用密封材料嵌缝。隐蔽工程的检修口周边应粘贴气密性密封垫。

无尘室地面垫层下应铺设0.4~0.6mm厚的防水薄膜作防潮层，接头处搭接50mm，用胶带粘牢；混凝土浇筑时分仓线不宜通过无尘室。施工卷材和涂料的基底含水率不应大于6~8%。

踢脚板部分施工时应与墙面平齐或略缩进2~3mm。当踢脚板与地面材料相同时可做成小圆角，其圆角半径R应大于等于50mm；当踢脚板与地面材料不同时，应用弹性材料嵌固。