

大型钢板仓工程 围囤钢板仓质量可靠 陕西大型钢板仓

产品名称	大型钢板仓工程 围囤钢板仓质量可靠 陕西大型钢板仓
公司名称	安阳围囤钢板仓有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市北关区洹北街道韩陵路7号院办公楼302室
联系电话	13783879587 13783879587

产品详情

一、造价：

钢板仓要远远低于混凝土仓。以10万立方米规模的筒仓为例，大型钢板仓工程，钢板仓平均仓容造价一般在110~130元/m3。而混凝土仓则需要330~390元/m3。

二、地基承载力：

钢板仓平均只有0.36t/m2;而混凝土仓为4.2 t/m2。地基承载能力的加大，势必要求加大对地基的处理，此部分造价混凝土仓要远远高于钢板仓的基础处理造价。

三、工期：

钢板仓在具备仓体的安装后，平均每组11.5天可完成一个仓的仓体施工，没有养护期。10万立方米规模的筒仓，大型钢板仓生产厂家，钢板仓仓体部分一般工期为80天混凝土仓。混凝土仓的施工周期至少需要180天。

钢板库的库体是由钢板库库顶、钢板库库壁和钢板库库底三部分组成。

钢板库库顶是一个球缺体，下部和钢板库连接相连。钢板库的球缺体是骨架组成，1—3万t钢板库的每个球缺体都是由36架主梁、36道副梁组成；5—20万t钢板库的每个球缺体都是由54架主梁、54道副梁组成，

主梁采用角钢连接而成，陕西大型钢板仓，副梁采用扁钢连接而成；1—20万t钢板库的库顶还有环梁，球梁是从钢板库库顶中间向外呈同心圆状分布，球梁的分布距离是每道环梁之间相隔1米，大型钢板仓设备批发，球梁是用扁钢连接而成。

钢板库的出料系统中，主要的是钢管库库内的气动扫料管道装置，它是由DN250型无缝钢管，钢管的分布为由中间向外呈条形辐射分布排列。气运管道安装在距钢管库库底的平行距离为20cm，它是由四个不同的压力区域管道组成。由中间区向外压力逐渐增强，为关键的是扁嘴式压力喷头。在气化管和螺旋料出料机的作用下，水泥或其他储物出库排空率基本达到了百分之80左右。这时出料的主要作用全部由气动管道的高压喷嘴来完成。钢板库库底的水泥在高压喷嘴的作用下，逐步被螺旋出料机送出库外，后高压喷嘴像扫把一样会把各个角落的水泥全部送到螺旋出料机的入口。

大型钢板仓工程-围囤钢板仓质量可靠-陕西大型钢板仓由安阳围囤钢板仓有限公司提供。大型钢板仓工程-围囤钢板仓质量可靠-陕西大型钢板仓是安阳围囤钢板仓有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谷经理。同时本公司还是从事粮食钢板仓，熟料钢板仓，水泥筒仓的厂家，欢迎来电咨询。