

# 彩钢房定做 雅居活动板房 东湖彩钢房

产品名称	彩钢房定做 雅居活动板房 东湖彩钢房
公司名称	江西雅居集成房屋有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县莲塘中大道
联系电话	13177779269 13177779269

## 产品详情

工地临建\_彩钢房的维护保养方法：

- 1.工地临建\_彩钢房安装完成后，用户不要擅自更改结构。更不得拆卸任何螺栓构件，也不要增加或减少隔墙。
- 2.轻钢构件应在1-2年刷涂保养油漆一次，以延长产品的寿命和保持美观。
- 3.工地临建\_彩钢房是用钢构件整栋连接，用户布置用电照明设备，电线不能直接绑扎在钢结构上。应设线管或线槽隔离安装，以免发生触电。
- 4.全部使用螺丝连接的轻钢结构彩钢房，里面配置常用电源插座等设施，明路线源不要安装或挂在彩钢房钢骨架上。应该设计方形塑料线管或线槽绝缘隔开铺设，防止发生漏电触电等情况。
- 5.工地临建\_彩钢房在制作安装完成后，非人员不要随意修改房屋结构或电路设计，不能拆掉房屋结构的螺丝或钢架配件等，更不能拆卸彩钢夹芯板隔墙或另外增加隔墙。碰到强烈要增加或减少隔墙的情况，应该通知安排经验丰富的工作人员为您解决。
- 6.离间以后一定要关掉全部电源，以防发生意外。使用煤气灶火炉的时候彩钢房不能与火源离的过近，也不能使用大功率电器设备。
- 7.工地临建\_彩钢房的骨架在正常情况应该下12-24个月之间喷涂油漆一次或以上。这样可以防止钢架生锈，也会使彩钢房屋美观养眼。

集装箱房的组装建造工序：

## 一、在工厂内进行生产，组装

- 1、墙体的生产，的生产线，准确至每一个木板边缘。墙体的生产工序是在流水线上一气呵成的，其中包括内层保温，以及水电线路的预埋等，在铺设好保温棉和粘合剂的墙板上加装上层板材，集装箱房的一面墙体就完成了。有预埋线路的墙体生产工序和无预埋管线墙体基本相同，定做彩钢房，只是将管线预设保温材质内再加装上层板材。
- 2、外墙挂板及门窗的制造工序，集装箱房的外墙挂板以及门窗等也都是在工厂一体生产好的。
- 3、工厂内的拼装，外墙板的吊装、拼装工序相比起一砖一瓦的红砖建房，集装箱房使用的墙板保温性更好，隔音性更优，并且方便建造。
- 4、内部装修以及预制家具的制作工序，内部装修及固定家具可以随集装箱房一同定制。

## 二、现场施工部分

- 1、基础施工可以和工厂预制同时进行：集装箱房一般选用单独基础即可，不用大面积土地开挖，更加方便快捷，降低成本及造价。
- 2、房屋的组装建造工序：将集装箱房运输至施工现场，进行拼接，用连接构建，将四组箱体连接起来，并完成房屋的封顶。集装箱房主体拼接完成后，订做彩钢房，开始屋面施工、搭建坡屋顶的屋架、铺设防水等工序，后铺设沥青瓦，房屋的建造就完成了。
- 3、落成入住：集装箱房内的固定家具、地板、墙纸等都可以在工厂里和箱体一同预制好。房屋落成以后，只需要添置少许家具如餐桌椅、沙发、床等即可入住。

打包箱房为什么被很多人所选择？

打包箱房的整个建造成本比较低，因为对于一个建筑工地来说成本是必须需要考虑到的一个因素，东湖彩钢房，总不能说在建筑工人住宅区就耗费了过多的时间精力，对整个施工成本来说还是有着非常多的问题存在，彩钢房定做，这样整个利润降低。但是当大家，在一开始选择打包箱式房时就发现它能够节约很多的成本，让整个建筑利益，提高，所以这是被很多人所选择的原因。

其次打包箱式房的施工比较简单，整个建筑工地时间是非常紧张，一旦时间延长的话，就标志着整个施工成本上升，而建造打包箱式房并不需要花费很多时间，只要将地址选好以及材料准备好，甚至说一天就可以建造成功，也能够及时的让工人住。

因此从上面所说的，也就能够了解建筑工地在选择建造房屋时，为什么打包箱式房被很多人所选择，它确实有着属于自己的优势，能够让整个成本降低。

彩钢房定做-雅居活动板房(在线咨询)-东湖彩钢房由江西雅居集成房屋有限公司提供。“南昌活动板房,南昌彩钢房,南昌集装箱,南昌打包箱”选择江西雅居集成房屋有限公司，公司位于：南昌县莲塘中大道，多年来，雅居活动板房坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。雅居活动板房期待成为您的长期合作伙伴！