

常熟海虞镇清理污水池-河道清淤、管道清污

产品名称	常熟海虞镇清理污水池-河道清淤、管道清污
公司名称	苏州朝友环卫管道工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	朝友:清理化粪池 江苏:清理污水池 苏州:环卫所抽粪
公司地址	苏州市广济南路178号美泰美商业广场1841室
联系电话	0512-68269919 18006219931

产品详情

箱涵内淤积物多为泥状，且有结板硬化现象，常规工具无法清淤，不能截流施工，必须带水施工，箱涵内集存大量有毒、易燃气体，施工作业有一定危险，给箱涵清淤带来了一定的难度。

箱涵清淤采取以下保护措施，清淤安全作业：

- 1、箱涵清淤下沟工作必须楼梯上下，下沟操作人员必须戴口罩、戴手套、穿水裤，配备氧气袋。
- 2、除机械操作外其他下箱涵清淤作业人员工作1小时后必须上地面休息15分钟以上再下箱涵内施工作业。
- 3、安排专人负责安全和警戒，避免发生一切安全生产事故。人与水库必须与水库管理人员密切联系，清淤期间不得开闸放水。配备对讲机一套，方便箱内施工人员和警戒进行即时沟通。
- 4、为了确保作业人员安全，避免意外发生，配备20个氧气袋。
- 5、箱涵淤泥是多年沉积的，经过工具的搅动可能会产生大量的有毒有害气体，配备一套送风设备把新鲜的空气送至工作地点。为防止风管被杂物挤压破坏影响使用功能，需要用大于风管直径的PVC管把风管套住，在套管接头部位用钢筋焊成架子把套管架空。
- 6、安装风管和套管时，施工人员需要配戴防毒供氧设备，开始清淤前需提前1个小时开始进行送风把原箱涵里面可能含的有害气体排干净，施工人员进入前进行检测空气中的氧含量，氧含量达不到要求不得开始施工作业。氧含量检测方法，施工前放活体动物进入箱涵工作面30分钟后取出，查看其生命体征。
- 7、由于涵内黑，潮湿，施工人员进入涵洞施工需配备安全电压的照片明灯

苏州朝友环卫管道工程有限公司是一家集疏通管道、市政工程下水管道，废水管道网，废水池淤泥处理

，隔油器，玻璃钢化粪池，沉砂池，大城市降水隧洞衬砌，降水管路淤泥处理，住宅小区污水管道疏通，检验，修补。市政工程下水管道、住宅小区、酒店酒楼、多层建筑疏通管道清理、防水施工、管路维修保养及技术咨询为一体的化。引入了的管路保养核心理念和监管技术性，大家有着大型设备和技术性，及其一批从业各种各样管道安装、管路维护保养的化技术性团队，管道检测测绘工程服务项目，大城市下水道管网CCTV检验清查。管道维修，非开挖顶管修补，光固化修复，顶管施工组装置。

本配备管道疏通车，清理疏通规格100—700CM的各种各样下水管道，压力高可达700K压，可以清理，疏通由于油污，污泥，细沙等多种因素导致的阻塞。