

# 平面钢模板 中陆达钢模板设计制作 平面钢模板生产厂家

产品名称	平面钢模板 中陆达钢模板设计制作 平面钢模板生产厂家
公司名称	云南中陆达钢模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市嵩明县杨林镇中云东港国际物流城 A3-2
联系电话	15928666072 15928666072

## 产品详情

### 措施】

1. 应剔除弯曲变形刚度不足的模板，平面钢模板组装，阴角处模板设销栓固定，模板阴角处加设竖向压杠，采用对拉螺栓固定钢管围檩，对拉螺栓要靠近阴角处。
2. 立模前对楼面找平，或用砂浆封堵柱截面限位处。
3. 检查模板拼缝严密情况，并在立模前验收。混凝土应分层浇捣，每层混凝土为500mm左右，振捣棒插入下层混凝土内不大于200mm，延续振捣时间为30s左右，不得过振。
4. 柱模板要浇水充分湿润，柱混凝土浇筑前先铺一层与所浇混凝土成分相同的水泥砂浆。

【禁忌37】雨篷根部漏浆、露石子，混凝土结构变形

### 【分析】

1. 雨篷根部底板模支立不当，浇筑混凝土时漏浆。
2. 雨篷根部胶合板模板下未设托木，浇筑混凝土时根部模板变形。
3. 悬挑雨篷根部混凝土比前端厚，模板施工时，未重视模板支撑，未采取相应措施。

## 大钢模板工程施工

### 1、大钢模板工程施工组织：

1) 流水段的划分：为了提率，加快进度，充分重复使用大模板，结合北京市的有关规定，平面钢模板，在主体施工阶段采用双班制施工，从早6：00时到晚上22：00时，平面钢模板生产厂家，因此必须组织流水施工。

根据建筑物平面造型，平面钢模板厂家，结合梁、板结构受力情况，1#区4、5、6单元分别划分两个流水段，1#区共计六个流水段统一组织流水施工（2#区同1#区对称，以下同）；流水段的施工缝位置已通过设计确认并经监理审批。

### 外墙模板工程施工顺序：

外墙模板在下一层完成楼板混凝土浇筑后 首先将内模板定位  
按照锥体小头向外安装穿墙螺栓 拆除外模板组合螺栓 将外模板提升到位、穿墙螺栓临时紧固  
调整模板的位置、水平、垂直和顺直 穿墙螺栓紧固 复核模板的尺寸及支撑质量  
浇筑本段墙体混凝土 墙体混凝土养护。

### 伸缩缝处外墙模板工程施工顺序：

首先将外模板底部止挡螺栓松开 将外模板提升到位 紧固底部止挡螺栓  
按照锥体小头向外安装穿墙螺栓 将内模板定位 穿墙螺栓临时紧固  
调整模板的位置、水平、垂直和顺直 穿墙螺栓紧固 复核模板的尺寸及支撑质量  
浇筑本段墙体混凝土 墙体混凝土养护。

平面钢模板-中陆达钢模板设计制作-平面钢模板生产厂家由云南中陆达钢模有限公司提供。云南中陆达钢模有限公司位于云南省昆明市嵩明县杨林镇中云东港国际物流城A3-2。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前云南中陆达在建材加工中享有良好的声誉。云南中陆达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云南中陆达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。