

彩色幼儿园地面铺装，彩色EPDM球场地面建设

产品名称	彩色幼儿园地面铺装，彩色EPDM球场地面建设
公司名称	北京中体康达体育设施有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:北京中体康达
公司地址	北京市丰台区宋庄路71号院3号楼7层803
联系电话	010-57012955 18611163141

产品详情

epdm球场施工方案

施工步骤:施工所需人员、机具、材料配比；材料堆放、施工机械、材料搅拌位置；塑胶面材施工顺序；划线。

一、施工所需人员、机具、材料配比

1. 人员编组: (1) 施工队总监: 体育工程部经理

(2) 工地负责人: 工程科科长

(3) 施工队组员计15员

2. 机具: (1) 高速搅拌机1部

(2) 二轮手推车2部

(3) 铺装机1部

(4) 喷涂机1部

(5) 划线机1部

(6) 其他施工手工具一批

3、(1) 所需材料: 单液接著剂、面材、epdm颗粒1~3mm

(2) 材料配比:

底层: 以单液接著剂与epdm颗粒按比例使用专业搅拌机搅拌后运至场地上, 使用跑道铺装机铺设。

喷涂面材按比例搅拌后倒入面材专用喷涂机内喷涂。

二、材料堆放、施工机具材料搅拌位置

(1) 材料堆放于球场旁空地, 其中硬化剂以50加仑桶装, 分二层, 平躺堆放, 堆放中力求其牢固, 主剂以5加仑桶堆放, 堆放高度不可高于3

桶高度。epdm颗粒堆放力求牢固, 不可松动, 并于上面铺盖防水彩条布, 以避免弄潮。

(2) 溶剂集中堆放于一侧派专人管理并严禁任何烟火。

(3) 施工机具分南北两侧放置, 接电源侧采用配电盘安全接电。

(4) 机具由受过合格训练的人员专业操作, 运转中应特别注意人员安全。

(5) 材料配比由厂务派员严格管制, 并随时磅量。

(6) 材料搅拌每桶应搅拌1分钟以上。

三、塑胶面材施工顺序

(一) 工艺流程:

清洗场地 局部处上底油 修补坑洞及起壳沉降处 epdm铺装 面材喷涂 划线 验收

(二) 施工顺序:

1、场地上由凹洞、裂缝起壳沉降处先行补至水泥地齐平。基材按先北后南的原则。

2、epdm铺装后再测量平整度如达不到要求, 须补平后再行面层喷涂。

3、面层材料依固定比例搅拌后, 倒入喷涂机内喷涂, 喷涂时应保证均匀。

四、球场划线

(1) 按国际田联标准标线。

(2) 标线材料采用进口划线漆，具有抗磨损、接著力强、不变黄且明亮的优点。