

# 武汉ATB沥青混合料拌和

产品名称	武汉ATB沥青混合料拌和
公司名称	武汉信创建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉
联系电话	15071082950

## 产品详情

### 一、武汉ATB沥青混合料拌和

#### 1、ATB沥青混合料拌和流程

ATB混合料采用间歇式沥青拌和楼生产。

#### 2、ATB沥青混合料拌和

ATB混合料拌和要求如下:

(1) 为防止集料离析,对拌和站内的粗、细集料堆必须二次推平后(高度为2m左右),用装载机全断面取料。

(2) 对冷料仓进行调试,尽量做到与热料仓匹配,减少待料和溢料现象,以提高生产效率。

(3) ATB碎石粒径大,容易产生离析,在沥青混合料拌和楼上安装混合料拌和质量监控设备,对混合料配合比进行实时监控,逐盘打印,实行混合料拌和质量在线监控。

(4) 为减少热储料仓混合料离析,有条件时可在储料仓顶部安装一个分批式漏斗,用来把由传送设备的混合料临时存储起来;当漏斗满时,漏斗门就会打开,混合料一次下落到热储料仓中,混料均匀地分散到各个方向,以最大限度地控制离析。

(5) 为减少沥青混合料在摊铺过程中的离析,混合料拌和过程中的沥青加热温度、集料加热温度、混合料出场温度宜选择规范温度范围的中值偏上的温度。

(6) 拌锅内沥青混合料的数量应适中。以4000型拌和楼为例,常规的做法是每盘混合料的质量为4000kg,拌和锅内混合料过满则影响拌和质量,如出现拌和不均匀、产生花白料等;拌和锅内混合料过少则影响产量和质量(如温度控制、油石比控制等)。