

# 云南桥梁钢模板批发 桥梁钢模板 云南中陆达

产品名称	云南桥梁钢模板批发 桥梁钢模板 云南中陆达
公司名称	云南中陆达钢模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市嵩明县杨林镇中云东港国际物流城A3-2
联系电话	15928666072 15928666072

## 产品详情

### 【分析】

1. 模板加固前未拉通线进行检查校正。
2. 钢筋骨架走位未校正影响。
3. 模板及木枋的质量不符合要求。

### 【措施】

1. 保证模板及木枋的材质，桥梁钢模板，对腐烂、变形的材料不得用于工程中。
2. 模板安装之前应根据梁柱的轴线及四周边线检查钢筋骨架的绑扎质量，如果存在走位及变形情况，则应将其整改合格后再安装模板。
3. 模板安装过程中应拉线、吊线进行检查，安装完后加固之前，应拉通线进行检查处理至合格后再行加固。

支撑如果为木顶撑，纵横向支撑之间应设拉杆或拉条板互相拉结，拉杆或拉条板离楼地面50cm一道，以上1.5~2.0m设置一道。

支撑高度如果超过4.5m应搭设满堂脚手架进行支撑。支撑如果为工具式支撑，云南桥梁钢模板生产，则应设置水平拉杆与斜拉杆，保证支撑柱之间互相拉撑成一整体。当梁的跨度大于4.0m应按照施工规范的

的要求进行起拱。拆模应按照规定**的强度要求**经过申请批准后方可拆除。混凝土浇筑施工过程中应加强对模板及其支撑的值班检查，云南桥梁钢模板批发，随时处理施工中存在的问题。

### 【措施】

1. 楼板模板下支承料或桁架支架应有足够强度和刚度，支承面要平整。
2. 支撑材料应有足够强度，前后左右相互搭牢；支撑如撑在软土地上，必须将地面预先夯实，云南桥梁钢模板定制，并铺设通长垫木，必要时垫木下再加垫横板，以增加支撑在地面上的接触面，保证在混凝土重量作用下不发生下沉（要采取措施消除泥地受潮后可能发生的下沉）。
3. 木模板板模与梁模连接处，板模应拼铺到梁侧模外口齐平，避免模板嵌入梁混凝土内，以便于拆除。
4. 板模应按规定起拱。

【禁忌30】楼梯侧帮漏浆、麻面、底部不平。

云南桥梁钢模板批发-桥梁钢模板-

云南中陆达(查看)由云南中陆达钢模有限公司提供。云南中陆达钢模有限公司是云南昆明,建材加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在云南中陆达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创云南中陆达更加美好的未来。