

# 集装箱房制造 雅居活动板房 袁州集装箱房

产品名称	集装箱房制造 雅居活动板房 袁州集装箱房
公司名称	江西雅居集成房屋有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县莲塘中大道
联系电话	13177779269 13177779269

## 产品详情

彩钢房生产厂家所生产的彩钢房活动房施工工艺

### 1、施工放线:

根据外墙控制线，采用水平仪把屋面琉璃瓦施工所用的屋面控制线挂线，并核查准确无误。按照施工图标出正确的尺寸调整好，做到尽量少切或不切瓦。

确定屋面通风道、排水透气孔已施工完毕，防水层、保温层已做完并验收合格。检查施工所用的材料、配件是否准备齐全。

### 2、屋面处理:

屋面盖瓦前，必须清洁抹灰，以求使瓦能平密贴屋面，达到瓦面平直、牢固的目的。

### 3、粘结层施工:

如果采用水泥挂瓦条，那么先在屋面满抹一层水泥砂浆，在水泥砂浆找平层上根据琉璃瓦尺寸抹水泥挂瓦条，截面尺寸为18×20mm，屋面水泥砂浆找平误差不得超过20mm。

### 3、主瓦施工:

先在屋檐瓦处加30×25mm木挂瓦条用钢钉将瓦钉在木挂瓦条上，用铝合金搭扣固定屋檐瓦下端。屋檐瓦固定后，主瓦搭接在屋檐瓦上，根据事先抹好的水泥挂瓦条用钢钉及铜扎线将主瓦固定在水泥挂瓦条上，卧瓦谷底部水泥挂瓦条薄处不能小于10mm。依此类推，将主瓦依次搭接至屋脊处及屋面阴角处。(若屋面为非标准尺寸，则需要对瓦片进行切割)。主瓦和瓦条的接口处保证大于10mm通气孔的空隙，以便排除湿气。

### 4、屋脊瓦、排水沟瓦施工:

当主瓦施工到屋脊处时，要采用屋脊瓦进行封口，用饱和砂浆将屋脊瓦满卧于两侧的主瓦上，在屋脊瓦和主瓦的交接处采用挡沟瓦，将主瓦和屋脊瓦连接，挡沟瓦也要采用饱和砂浆粘贴，以避免雨水侵入瓦内，移动活动房集装箱，同时保证屋面瓦的美观性。在屋面阴角处采用排水沟瓦与主瓦连接，做法同主瓦施工工艺相同。根据施工工序的安排，逐步退式施工至临时马道时，将屋脊封头用饱和砂浆粘贴至屋脊交接处。

5、屋面琉璃瓦施工完毕后，清洁瓦面的灰浆，每天在完工部分安装瓦件及后的工序后，要用干净的棉纱将瓦面清理干净，以保持瓦的清洁及亮度。

### 彩钢活动板房的面积计算以及定价原则

彩钢活动板房是一种以轻钢为骨架，以彩钢复合夹芯板为围护材料，以标准模数系列进行空间组合，构件采用螺栓连接，复合墙体板采用钻尾钉，全新概念的环保经济型活动房屋。可方便快捷地进行组装和拆卸，袁州集装箱房，实现了临时建筑的通用标准化，钢结构房集装箱房，树立了环保节能、快捷的建筑理念，使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域。面积计算：1、板房面积按外墙边长宽计算乘以层数。2、室外楼梯、走道按自然层投影面积之和计算。3、雨篷按水平投影面积的一半计算。4、伸出墙外的板不计算建筑面积。5、总面积=(1)+(2)+(3)。6、标准层两部楼梯，左右出墙各一部，每部楼梯4.5CM<sup>2</sup> 增减楼梯时按此数增减即可。7、除特别注明外，工程量计算方法均按上述计算公式进行调整结算款。定价原则：活动房按照平方米计算价格：平方数\*单价+运费=后价格。

### 集装箱活动房在使用过程中存在的优势

- 1、经久耐久，所有由钢制构成，具备较强的建筑抗震等级、抗形变能力；
- 2、运送省时省力，城市广场适合常常拆装建筑工程施工点的企业；
- 3、密封性性能好，严苛的生产制造加工工艺使这类活动房具备非常好密性多；
- 4、活动房根据规范不锈钢板材汽车底盘以上，可以演化成很多组成空间设计。如功能会议室、寝室、厨房、洗手间等。规范的总宽在2.4米，高度2.2米，长短为4米至12米；
- 5、拆卸省时省力，性能优异，平稳坚固，建筑抗震等级性能好，防水可靠消防抗腐蚀，净重量较为轻。房子为总体构造，集装箱房制造，内有架构，墙面为防火岩棉板，可总体转移，使用期限保证二十年以上，合适用于主控室、社会管理室、店面等

集装箱房制造-雅居活动板房(在线咨询)-袁州集装箱房由江西雅居集成房屋有限公司提供。江西雅居集成房屋有限公司是一家从事“南昌活动板房,南昌彩钢房,南昌集装箱,南昌打包箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“南昌活动板房,南昌彩钢房,南昌集装箱,南昌打包箱”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使雅居活动板房在活动房中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！