

供应D108-4500-6 大功率光面管暖气片

产品名称	供应D108-4500-6 大功率光面管暖气片
公司名称	河北省吴春暖通设备有限公司
价格	1.00/组
规格参数	品牌:中春暖通 型号:D108-4500-6 材质:钢
公司地址	河北省冀州市省级高新技术工业园区滏阳路顺平街
联系电话	0318-8691289 15175856300

产品详情

钢制光排管暖气片 优质排管散热器 专业生产光管散热器 光排管生产行家 光排管最新报价
冀州排管暖气片 河北排管散热器 a型光排管散热器 蒸汽型排管暖气片 b型排管散热器 热水型排管散热器
性价比高 耐腐蚀 安装方便快捷 欢迎来厂考察指导 质保2年 终身维护
公司网址：<http://www.hebeisanreqi.com> 24小时免费服务热线：18832832688 需要强调的是，为了美观，如果是在装修前进行的暖气安装，暖气主管与暖气片连接的支管一定要暗埋入地坪下和墙内，与暖气片连接时只能看到温控阀门；现在有不少的暖气工程施工人员为了省事，支管直接从地下漏出地面与暖气片连接，这样每组暖气片都有两根管子漏在外面，不仅不美观而且容易碰坏。

一期施工时一定要根据业主所定的暖气片的片数、单片宽、片间接距、进出水方式和接口中心距进行管道固定和封槽，要求尺寸要留准确，否则影响后期的暖气片安装。

按照国家的有关规定，暖气系统加压检测要按照以下步骤进行：

(1) 将试验管道末端封堵，缓慢注水，同时将管道内气体排出；

(2) 充满水后，进行水密性检查；

(3) 加压宜用手动泵缓慢升压，升压时间不得小于10min；

(4) 升至规定试验压力后（工作压力得1.5倍，以不少于1.0mpa，如果暖气片系统的工作压力较大，试验压力要相应增加），停止加压，稳压1h，压力降不得超过0.06mpa。在30分钟内，允许两次补压，升至规定试验压力。

(5) 然后在工作压力的1.15倍状态下（工作压力一般不大于0.6mpa，即试验压力为0.8mpa即满足要求），稳压2h，压力降不得超过0.03mpa，同时检查各连接处无渗无漏为合格。