

山东硅PU塑胶场地铺设

产品名称	山东硅PU塑胶场地铺设
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	.00/件
规格参数	品牌:昌冠 产品性能特点:新国标 耐候性强 易施工 环保 适用场所:学校 公园 健身房 小区 等
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

硅pu篮球木地板厂家,耐高温85° 耐低温-45°,每批货出库都配新国标检测报告,硅PU生产线3条,硅pu篮球木地板厂家,提供整体施工方案,一体化培训,可贴牌山东硅PU塑胶场地铺设的发展前景越来越好,硅PU塑胶场地表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块的,平整无裂纹,无烂边堆挤,无麻面,接缝平顺光滑,无阻水现象,压实密实度不少于95%的,它的优势受到广大消费者的喜爱,想要得到好的效果,前期的基础处理一定要做好,下面来看看齐翔体育讲解山东硅PU塑胶场地铺设前的基本处理应该怎么做?

1、温度缝切割:新水泥混凝土浇筑后必须保水养护不少于7天,总养护期不少于28天.必须切割合理温度伸缩缝,以不大于6×10m为一方块切割,以保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化,不导致基础其它地方开裂。

2、酸洗

以清水润湿基面,用8%左右的稀盐酸泼洒并洗刷基面,再用清水冲洗干净,并圈划出积水处,清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮松物。

3、温度缝处理

待基础干燥后,用专用填缝胶涂刷于温度缝两侧,再把可压缩泡棉轻挤满温度缝,露出基面部分用手提磨机打磨至与基面平整,再用填缝胶涂刷于温度缝表面,宽为80~100 mm,厚度为1.5 mm,需分二道涂刷,铺设较薄场地(<3 mm厚),须把温度缝两边基面(各40~50 mm)磨低1.5~2.0 mm后进行填缝处理。

山东硅PU塑胶场地铺设

4、底涂

基础干燥后用专用底漆滚涂于基面，一般分两道滚涂，基础密实度低的需多道滚涂，原则为涂刷后基面形成光亮连续膜为止。底漆作用为渗透于基面的微细孔内，起堵塞地下水气及加固基面作用，形成光亮膜是保证基面的微细孔完全堵塞，应避免烈日下或基面温度过高（>50℃）情况下施工，以保证底漆的渗透性。

5、积水处修补

积水处积水深度不超过5 mm的地方用弹性层加石英粉（或滑石粉）按1：1（重量比），加稀释剂（二甲苯）搅拌均匀，并调节至合适施工稠度，用直尺或刮板涂刮于积水处；若积水深度超过5 mm的地方，应用专用底漆加40~80目砂，按1：6~8（重量比）拌和均匀，平整摊铺于积水处并压实。修补时注意修边，不要让修补后的边高出，若有高出需打磨平整后方能进行弹性层施工。

以上就是山东硅PU塑胶场地铺设前的基本处理的方法，希望你有所帮助。