清远幼儿园安全检测评估 幼儿园检测 服务体系完善

产品名称	清远幼儿园安全检测评估 幼儿园检测 服务体系完善
公司名称	广东建业检测鉴定有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区21号新艺园区商业楼
联系电话	18118749536 18123793574

产品详情

专业承接危险房屋加固设计及施工，对于有加固修缮价值的危险房屋要有针对性地加固，并且有些必知加固注意事项要引起重视，否则不能达到预期的加固效果甚至使得建筑物受力情况危险。

一般而论，危险房屋总是可以修复的，但要看是否有修缮价值。而我们所讨论的危险房屋，都是有加固修缮价值的，并具有针对性。下面我们来看看房屋加固注意事项：

房屋加固前必须关注加固方案合理性问题，无论局部加固还是整体性加固，对于合理性问题来必须有足够的认识，而且使用到的加固建材也一定要符合相关的安全标准和质量标准，否则不能达到预期的加固效果甚至使得建筑物受力情况危险。

在房屋加固施工前，管理人员及施工人员应对施工现场周边环境有充分的了解。了解加固结构受力和传力途径，对整体结构中的裂缝进行检查并记录。若出现与设计不符的现象或疑惑应当及时上报，勿存有侥幸心理，盲目开工。

3.在施工过程中对于危险构件和受压构件而言，需要进行切实可行的监控和安全措施，并经过相关部门审批。在施工过程当中要时刻注意，构件是否有异常，若出现问题应当停止施工，加设临时支撑，并和相关人员进行讨论研究，避免加固过程当中再次出现新的问题。

4.在房屋加固过程中，施工所用安全支护体系及工作平台要经常进行检查，避免出现结构受力发生变化的现象，而使得安全体系强度降低，致使其失效。

5.施工时项目负责人应注意保护工人身体健康，对于周边粉尘、噪声及有害气体要采取有效的防护措。

6.房屋加固施工过程中很多材料为易燃或遇高温失效材料，在现场要设置有消防器材，并严禁烟火。除此之外，受高温失效材料要合理存放，避免高温暴晒，以此保证施工材料的质量。