

牙科私人废水处理设备

产品名称	牙科私人废水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	2800.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 设备材质:碳钢喷塑
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	18753650369 18753650369

产品详情

牙科私人废水处理设备

牙科私人废水处理设备1、卖方应提供技术*，结构合理、安全、成熟可靠的产品保证整个设备运行可靠、节能。在设备的设计工况下应为水泵的区。

2、全部泵组配套设备的接口、振动、噪声、工厂试验等均由卖方负责统一负责。

3、水泵机组的振动双振幅极限值为 $\pm 0.068\text{mm}$ ，振动的测量和要求按JB/T8097《泵的振动测量与评价》进行测量和考核。

4、水泵噪音应符合要求，在水泵外壳1.0m处噪声不大于85分贝，具体测量按JB/T8098等有关执行。

5、水泵材质的选择适合于所规定的输送介质要求。

6、设备和设备支承构件按承受横向地震力设计，对于部件或受力构件，非受力构件和它们与主要结构的锚固点在遭受地震载荷时保持其结构的完整性。

7、一旦卖方因设计缺陷而不能达到水泵的保证性能,卖方应负责进一步设计修改和试验工作，使其达到保证性能，并不对工程进度产生影响。

8、电动机的设计与水泵的运行条件和要求一致。电动机的特性曲线（特别是负载特性曲线）完全水泵的要求。

9、配套电动机的功率要留有足够的储备。

10、电动机F级及以上的绝缘，温升不过B级绝缘使用的温升值。电机绕组经真空浸渍处理（VPI）。所有电动机的使用寿命在现场的规定的工作制下不少于30年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。

11、电压和同时变化，两者变化分别不过 $\pm 5\%$ 和 $\pm 1\%$ 时，电动机能带额定功率；当为额定，且电源电压与额定值的偏差不过 $\pm 5\%$ 时，电动机能输出额定功率；当电压为额定，且电源与额定值的偏差不过 $\pm 1\%$ 时，电动机能输出额定功率。

12、在额定电压下，电动机启动电流倍数不大于6.0。

牙科私人废水处理设备施工程序及原则

严格按照ISO9001，建立健全电气施工机构和施工保证体系，配置强的*施工人员和施工班组，运用*、合理安全可靠的施工。严格执行规范、，保证施工，加快施工进度，确保安全生产。

目标：分部工程一次交验合格率为*，事故为零。

原材料、设备、配件等必须做到检验合格，材料质保书、合格证齐全，并与实物数量相等才能入库，按公司手册要求，分类保管发放给有关施工班组，对有问题的材料、设备必须及时作退库处理，不合格材料决不流向施工现场。

施工中使用的各种记录表及时填写并及时整理，做到资料与工程同步。

实行控制，严格工序检查制度，把好关，对监检控制点会同监理公司等有关单位一起重点检查。

电气施工按照先地下后地上、先土建后安装、先变电所后装置及配套设施的原则进行。施工中，要加强统筹安排，灵活机动确保进度控制节点准时到达。

所有金属构件、支吊架应使用热镀锌材料，对切割、焊接等加工面及漆层脱落处应补刷富锌油漆，严禁在工艺管线及设备上焊接支撑点。

配电柜（盘）运输及就位时，应有防滑倒、碰撞和坠落的措施，室内优先采用的小车搬运，做到柜体无，无振动安装。

电缆敷设应在电气设备基本安装完，桥架及保护管安装完，集中力量按区域由远到近一次性敷设完毕。

土建工程施工中，安装电工要及时介入，密切配合土建，做好预留、预埋工作，接地工程要在地下管网和设备基础完工后，创造条件先上。

遵循按图施工原则，严格执行工艺的操作规程，安装中允许偏差值不得出规范的规定。

电气设备材料在安装前必须会同有关部门人员进行严格检查，型号、规格性能应符合设计要求，外观检查合格。产品合格证、说明书、质保书等技术资料齐全，发现问题要尽早提出，以免延误工期。

设备在安装前须对土建工程进行验收，要门窗齐全，墙面、顶棚施工完毕，要符合设备防雨、防尘、防潮等技术条件。设备基础几何尺寸及预埋件要设备安装和规范要求。

电气工程安装程序：

施工前 电气设备安装 电缆桥架、保护管制安 电气设备单体调试 电缆安装 调试及模拟试验 受
送电及试运转 交工验收