

# CFG桩 鼎特固管桩 老河口CFG桩

产品名称	CFG桩 鼎特固管桩 老河口CFG桩
公司名称	湖北鼎特固建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区走马岭走新路601号
联系电话	13317109196 13308629490

## 产品详情

长螺旋钻孔管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后，应准确掌握提拔钻杆时间，CFG桩施工，混合料泵送量应同拔管速度相配合，CFG桩价格，以保证管内有一定高度的混合料，遇到饱和砂土或饱和粉土层，不得停泵待料；沉管灌注成桩施工拔管速度应按均匀线速度控制，拔管线速度应控制在1.2-1.5m/min左右，如遇淤泥或淤泥质土，拔管速度可适当放慢；

施工时，桩顶标高应高出设计桩顶标高，高出长度应根据桩距、布桩形式、现场地质条件和成桩顺序等综合确定，一般不应小于0.5m；

成桩过程中，抽样做混合料试块，CFG桩多少钱一米，每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体)，标准养护28d，测定其抗压强度；

### 清除钻泥

钻泥在钻孔过程中必须随时清除，钻机移位后把剩余的钻泥清除。应当注意：

除50小型挖掘机外，任何机械设备不得进入CFG桩钻孔灌注场地。

挖土时不得扰动设计桩顶标高以下的桩间原土。

不得挖动已经灌注的CFG桩，使桩头破坏。

(6) CFG桩都埋在地面以下，桩顶有湿黏土封顶，无需专门养护。桩灌注完成后混合料龄期达14天后方能进行桩间土开挖、清理。自然养护期间必须保护钻孔灌注现场，任何机械不得进入钻孔灌注区。

## 基本原理

粘结强度桩是复合地基的代表，多用于高层和超高层建筑中。CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称(即cement flying-ash gravel pile)。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩，和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。

CFG桩复合地基通过褥垫层与基础连接，无论桩端落在一般土层还是坚硬土层，均可保证桩间土始终参与工作。由于桩体的强度和模量比桩间土大，在荷载作用下，桩顶应力比桩间土表面应力大。桩可将承受的荷载向较深的土层中传递并相应增加了桩间土承担的荷载。这样，老河口CFG桩，由于桩的作用使复合地基承载力提高，变形减小，再加上CFG桩不配筋，桩体利用工业废料粉煤灰作为掺和料，大大降低了工程造价。

CFG桩价格-鼎特固管桩-老河口CFG桩由湖北鼎特固建筑工程有限公司提供。CFG桩价格-鼎特固管桩-老河口CFG桩是湖北鼎特固建筑工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘总。