

云南不锈钢模板 云南中陆达 不锈钢模板

产品名称	云南不锈钢模板 云南中陆达 不锈钢模板
公司名称	云南中陆达钢模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市嵩明县杨林镇中云东港国际物流城A3-2
联系电话	15928666072 15928666072

产品详情

【措施】

1. 模板支设前应弹出墙柱的轴线、四周边线及引出模板控制校核线。
2. 模板支设前应检查墙柱的钢筋绑扎质量情况，并将其校正处理至符合质量要求。
3. 模板支设前，对模板承垫底部沿模板内沿用1:3水泥砂浆找平，再设置模板的定位基准，可以按照墙柱的尺寸先用同等级的细石混凝土浇筑50~100mm的短柱或导墙作为定位基准；也可以于墙柱根部根据断面尺寸，切割一定数量的短钢筋点焊在主筋上以保证模板位置的准确。
4. 在外墙及外柱的外边，应设留模板的承垫条带，云南不锈钢模板报价，且校正准确。
5. 墙柱模板在加固前，应根据模板的校核线进行吊线校正，云南不锈钢模板生产，保证模板平直、角部方正、平整及垂直度合格后再行加固。

【分析】

模板内残留木块、浮浆残渣、碎石等建筑垃圾，拆模后发现混凝土中有缝隙，且有垃圾夹杂物。

原因分析如下：

1. 钢筋绑扎完毕，模板位置未用压缩空气或压力水清扫。

2. 封模前未进行清扫。
3. 墙柱根部、梁柱接头处未留清扫孔，或所留位置不当无法进行清扫。

【措施】

1. 钢筋绑扎完毕，用压缩空气或压力水清除模板内垃圾。
2. 在封模前，派专人将模内垃圾清除干净。
3. 墙柱根部、梁柱接头处预留清扫孔，预留孔尺寸 100mm × 100mm，不锈钢模板，模内垃圾清除完毕后及时将清扫口处封严。

【禁忌7】 封闭或竖向模板无排气孔、浇捣孔

【分析】

测量时，发现混凝土结构层标高及预埋件、预留孔洞的标高与施工图设计标高之间有偏差。

原因分析如下：

1. 楼层无标高控制点或控制点偏少，控制网无法闭合；竖向模板根部未找平。
2. 模板顶部无标高标记，或未按标记施工。
3. 高层建筑标高控制线转测次数过多，累计误差过大。
4. 预埋件、预留孔洞未固定牢，施工时未重视施工方法。
5. 楼梯踏步模板未考虑装修层厚度。

云南不锈钢模板报价-云南中陆达(在线咨询)-不锈钢模板由云南中陆达钢模有限公司提供。“挂篮,液压爬梯,台车,墩柱,系梁,盖梁,花瓶墩,T梁,箱梁”选择云南中陆达钢模有限公司，公司位于：云南省昆明市嵩明县杨林镇中云东港国际物流城A3-2，多年来，云南中陆达坚持为客户提供好的服务，联系人：郭总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云南中陆达期待成为您的长期合作伙伴！