

防结晶EVA防渗土工膜热熔垫片

产品名称	防结晶EVA防渗土工膜热熔垫片
公司名称	德州致辰土工材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:eva 拉伸强度:8千牛 伸长率:380%
公司地址	山东省德州市德城区新华办事处
联系电话	13668622829 13354438515

产品详情

【产品名称】：EVA防水板热熔垫片

【产品颜色】：黑、白、红、

【产品尺寸】：可定制

【产品材质】：聚乙烯

【产品规格】：可定制【产品包装】：编织袋【适用范围】：EVA防水板热熔垫片主要用于水利、铁路、公路隧道防水卷材安装固定使用等工程项目。热熔垫片主要应用于公路铁路隧道中焊接防水板。

【产品特点】：适应能力强，原材料配合比灵活,能配合各大防水板厂家生产的各种型号防水板。

PVC阻燃1.5mm防水板热熔垫片施工方法：

- 1) 首先根据现场丈量情况裁割、编号的土工膜块顺序运抵现场相应位置。
- 2) 检查铺设区域每片膜的编号一致，确认无误后，运膜就位，立即用砂袋（或者填有沙袋的轮胎、混凝土块，以无尖锐棱角为原则）临时锚固。
- 3) 检查膜片的搭接宽度，以不小于80mm为准。
- 4) 在填埋区坡脚、拐弯、边坡交汇处等特殊部位铺设施一时、要检查土基在拐弯时的圆滑顺接、不能出现负坡。
- 5) 铺膜时应尽量放松、避免因过紧使土工膜出现悬空状态。
- 6) 在铺设时应避免人工折皱。
- 7) 根据当地气温变化幅度、现场地形和土工膜的特性预留土工膜的伸缩变形量。

EVA防水板热熔垫片安装前应达到以下条件：

- 1) 土工膜和施工机械、设备、检验仪器等均已运达现场。
- 2) 各种材料已经过验收。材料的规格、型号、性能指标、包装质量及数量均符合要求，能满足业主工程的需要。
- 3) 安装人员及机械设备和仪器的操作人员均已到位。
- 4) 工程前一工序已完成，可满足防渗材料施工要求，并已经过验收。
- 5) 具有足够的施工工作面。

HDPE防水土工膜热熔垫片服务承诺：

- 1、为客户提供全面技术支持。在接到客户通知书后，我们将根据客户需要及时提供产品技术、产品零配件等相关资料，满足产品售后服务的各种需要，同时公司将根据贵单位要求将派遣施工技术人员进行施工。
- 2、在工程施工中我公司承诺保证施工工程师、技术人员的到位，保证施工质量。
- 3、对于因在运输、中转过程中造成产品破损质量问题，我们在接到客户通知后，在短时间内派人到现场核实，如核实属实我们立即免费更换。
- 4、施工完毕后，如客户需要，我们可派技术人员义务参与全方位的竣工验收。

