

# 巩义蜂窝斜管报价，沉淀池斜管，pp斜管填料，团队指导安装

产品名称	巩义蜂窝斜管报价，沉淀池斜管，pp斜管填料，团队指导安装
公司名称	巩义市华龙滤料厂
价格	面议
规格参数	含量 :100 ( % ) 材质:pppvc
公司地址	巩义市夹津口镇工业园区
联系电话	0371-66550355 13633831964

## 产品详情

公司有专业的技术指导及售后服务团队，产品价格合理，高品质，低利润！

华龙人将不断改进提高产品质量标准，为碧水蓝天贡献一点力量。

24小时销售热线：13633831964 0371-66550355 传真：0371-66550365 qq在线咨询：1434456383

蜂窝填料有斜管和直管两种,材质有pp、pvc两种。

斜管主要用于给排水工程中水口除砂，工业和生活用水沉淀，污水沉淀，隔油及尾矿浓缩处理，也可用于旧池改造，主要特点：湿周大，水力半径小，层流状态好，颗粒沉淀不受絮凝流干扰。直管用于塔式生物滤池，高负荷生物滤池和淹没式生物滤池(又称接触氧化池)，以及生物转盘的微生物载体，主要对工业有机废水，城市污水进行生化处理，处理效率高于活性污泥池，占地面积小；曝气强度低于活性污泥，且不需要污泥回流；污泥量小，适应性强，大大减少了污泥脱水后的处理工作量。

华龙蜂窝斜管技术指标：

材质	规格mm	片厚mm	比表面积m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	孔隙率m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	公斤/m <sup>3</sup>
pp、pvc	35	0.45/0.5	140	0.965	32
	50	0.45/0.5	100	0.970	27.5
	80	0.45/0.5	62	0.932	22.8

蜂窝斜管填料的安装：

### 1、沉淀池底部排泥管安装

斜管沉淀池安装顺序一般从底部开始，先完成最底部的排泥管道系统的安装，确保排泥管道开孔符合设计要求、固定牢靠，检查无误后，才允许进入下一道安装工序。

## 2、完成填料支架安装

根据斜管沉淀池填料支架安装施工图，先将填料支架安装到位，检查所有焊接结点牢靠、支架强度足以承受填料重量，并在支架表面完成防腐处理；

## 3、完成斜管填料烫接

按斜管填料的烫接方法将每一个斜管填料包装作为一个单独的烫接单元，一个单元完成烫接后为1m<sup>2</sup>，烫接完成后在场地上整齐堆放（保留少量的散片备用）。

## 4、斜管填料池内组装

将烫接后的填料单元在填料支架上部自左向右进行组装。始终保持60°角不变，每一单元顺序组装时要适当压紧，组装到最右侧时若尺寸不是正合适，需要根据尺寸用散片斜管填料烫接后进行组装直至全部到位。

## 5、斜管填料上部固定

由于斜管填料比重为0.92略小于水，斜管填料在池内组装到位后需要在填料上方自左向右方向拉上10mm的圆钢进行加固（每个单元填料上部要求有两根圆钢通过），圆钢两端在沉淀池池壁上可靠固定，安装圆钢后可以很好地防止斜管填料在初期使用时有可能发生的松动上浮现象，圆钢采用环氧煤沥青防腐。

### 安全注意事项：

- 1、在接点烫接时要求注意人生安全，防止烫伤、触电；
- 2、烫接操作要求至少有两人在场时进行，相互协助，配合操作；
- 3、烫接操作要求在空旷的场地上进行，施工时必须要有监护人；
- 4、烫接场地上不得有易燃物品，并且必须有消防设施在场；
- 5、出现意外，及时上报，紧急情况及时报警。

本产品的加工定制是是，含量 是100（%），材质是pppvc，厂商是华龙，密度是适中（g/cm3），执行质量标准是行业标准，规格是355080