

墩帽钢模板定做 交城联宇钢模板 甘肃钢模板定做

产品名称	墩帽钢模板定做 交城联宇钢模板 甘肃钢模板定做
公司名称	交城县联宇钢模板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吕梁市交城县西营村村西
联系电话	13835842777 13835842777

产品详情

钢模板定做

我公司主营山西T型钢模板、交城盖梁钢模板、山西圆形钢模板、钢模板定做、山西异形钢模板、交城高铁钢模板、山西桥梁钢模板、交城高架钢模板、山西组合式钢模板等，欢迎来电咨询！

今天小编就给大家介绍一下关于钢模板定做的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！

桥梁钢模板施工时如何才能提高使用寿命？

一、卸车后应放置整齐，防止日晒淋雨

桥梁模板在卸车之后，墩帽钢模板定做，应整齐的堆放在平整的地面上。应注意板面与地面不可直接接触，应用木方将其层层隔开，保持模板通风，同时更要注意遮挡，防止日晒雨淋。

另外，为防止模板表面覆膜的老化，必须避免在阳光下暴晒。若存放环境较潮湿，应除去模板外包装及打包带以免产生变形。二次搬运时，应重新打包捆扎以避免滑落造成损失和事故。

二、模板在运输过程中要有遮挡

运输桥梁模板时，应注意需选择有较好的遮挡功效的运输工具，或者可用塑料布、薄毡进行遮覆，以避免运输过程中的日晒雨淋，防止桥梁模板因自然环境在短时间内的剧烈形变。

三、模板裁板、锯边、钉钉、打孔时应注意的事项

在次使用桥梁模板时，模板裁板时要使用100齿以上的合金锯片及带有轨道的锯边机；如果需要形状大小不一的桥梁模板时要使用手提电锯进行裁切；另外，在模板上钉钉或者打孔时必须在模板下方垫上木方，可防止由于悬空造成模板背面出现劈痕；所有出厂模板的边缘都经过封边漆封边，以减少水分的渗透，现场裁切、打孔后，所有的切割边缘及孔的边缘应涂上合适的防水油漆。防止模板由于吸水而变形开裂；

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于钢模板定做的精彩资讯请继续关注我们吧！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：交城县联宇钢模板有限公司

我公司主营山西T型钢模板、交城盖梁钢模板、山西圆形钢模板、钢模板定做、山西异形钢模板、交城高铁钢模板、山西桥梁钢模板、交城高架钢模板、山西组合式钢模板等，欢迎来电咨询！

今天小编就给大家介绍一下关于钢模板定做的相关知识，高速钢模板定做，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！

钢模板施工中常见问题及解决方法？

1.模板时出现错误。在支撑钢模板的时候，经常会遇到拼缝松动的问题，这个问题要从根部开始。这种情况一般是由两个问题造成的。一是钢模板生产厂家生产的模板不合格，导致面板尺寸偏差；第二，甘肃钢模板定做，钢模板本身没有问题。现场支模时，未按厂家给的装配图施工，或未及时校正底钢模板的支模尺寸，导致偏差增大。

2.钢模板支模后扭曲变形，尺寸误差过大。这种情况符合一个问题的出现。

3.几经周转，支模后钢模板尺寸偏差较大。这种情况可能是施工时工人施工不规范造成的，如模板支撑时螺栓数量没有完全拧紧，拉杆没有到位；另一种情况是钢模板的设计不能满足多次周转。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于钢模板定做的精彩资讯请继续关注我们吧！

我公司主营山西T型钢模板、交城盖梁钢模板、山西圆形钢模板、钢模板定做、山西异形钢模板、交城

高铁钢模板、山西桥梁钢模板、交城高架钢模板、山西组合式钢模板等，欢迎来电咨询！

今天小编就给大家介绍一下关于钢模板定做的相关知识，有兴趣的朋友不妨就一起来看看吧！

桥梁钢模板拆装过程中需要注意的问题：

- 1、 安拆模板时，应防止上下在同一垂直面操作，须采取隔离措施；
- 2、 登高作业时，模板的连接件须放在箱盒或工具袋中，组合钢模板定做，严禁散放在脚手板上;扳手等工具应用绳索系挂在身上，以免掉落伤人；
- 3、 支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢;拆模间歇时，应将已活动的模板、支撑等拆除运走并妥善堆放，以防坠落伤人；
- 4、 拆除模板时，严禁操作人员站在正拆除的模板上；
- 5、 拆模时的混凝土强度须符合有关规定的要求；
- 6、 组合钢模板装拆时，上下应有人接应，钢模板及配件应随装拆随转运，严禁从高处扔下；
- 7、 拆除大模板，应先挂好调钩，然后割除顶部拉条。拆模时，禁止在大模板或平台上放置物件;;
- 8、 未加支撑或自稳角不足的大模板，不得竖靠在其他模板或构件上，应卧倒平放。

本期内容就跟大家分享到这里了，更多关于钢模板定做的精彩资讯请继续关注我们吧！

墩帽钢模板定做-交城联宇钢模板-甘肃钢模板定做由交城县联宇钢模板有限公司提供。交城县联宇钢模板有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联宇钢模板——您可xinlai的朋友，公司地址：吕梁市交城县西营村村西，联系人：王经理。